

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi
Czyszczenie i monitoring telewizyjny przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Skoczów**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 241438066
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Olszyna 10
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Skoczów
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-430
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL225 - Bielski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 334799470
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@sko-eko.skoczow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.sko-eko.skoczow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 2 - gospodarka wodna
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00163856/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2021-08-30 13:09

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Czyszczenie i monitoring telewizyjny przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie nr GŚ-T.252.3.2021

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów wraz z monitoringiem telewizyjnym wyczyszczonych odcinków oraz opis istniejącego stanu technicznego studni. Łączna szacowana długość przewodów do czyszczenia i monitoringu ok. 11 304 mb w zakresie średnic od 200 mm do 1200 mm, kanały wykonane z betonu oraz żeliwa. Orientacyjny rozkład średnic w odniesieniu do długości przedstawia się w następujący sposób: Ø 200 mm - 3 086 mb, Ø 300 mm – 2 478 mb, Ø 400 mm – 3 295 mb, Ø

500 – 872 mb, Ø 600 mm – 729 mm, Ø

800 mm – 298 mb oraz Ø 1200 mm – 546 mb. Łączna szacowana ilość studni na kanałach sanitarnych wynosi 330 szt.

Realizacja przedmiotowego postępowania służy dokładnej inwentaryzacji technicznej stanu faktycznego posiadanych instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie Gminy Skoczów oraz pozyskaniu materiałów wyjściowych do projektowania i doboru metod renowacyjnych, jak również do wytypowania odcinków kanalizacji, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane renowacji np. bezwykopowej wraz z renowacją i uszczelnieniem studni kanalizacyjnych.

Przebieg sieci kanalizacyjnej wytypowanej do przeprowadzenia usługi został zobrazowany na załączniku graficznym (w formie pliku PDF), stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SWZ.

Lokalizację oraz przebieg sieci wytypowanej do przeprowadzenia usługi został zobrazowany na załączniku graficznym nr 5 do SWZ. Obowiązki wykonawcy związane z realizacją zamówienia określone zostały w załączonych do SWZ

projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Termin wykonania zamówienia - do 130 dni od dnia zawarcia umowy.

3.5) Kod waluty: PLN

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00106878/01
- 2) Data i miejsce zawarcia umowy: 16.08.2021r. - Skoczów.
- 3) Wartość umowy: 431.799,48 zł brutto.
- 4) Termin wykonania - do 88 dni od dnia zawarcia umowy.
- 5) Nazwa (firma) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którą została zawarta umowa: GSG Industria Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin.