

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0052+0.0088	ha ha	0.014	0.014
				RAZEM	0.014
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1.5*3.0+1.8*3.0	m ² m ²	9.900	9.900
				RAZEM	9.900
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 3.5*2+1.5+25.12	m m	33.620	33.620
				RAZEM	33.620
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 22.24*2.25+1.5*1.3+0.65*1.5	m ² m ²	52.965	52.965
				RAZEM	52.965
5	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi (22.24*2.25+1.5*1.3+0.65*1.5)*0.40	m ³ m ³	21.186	21.186
				RAZEM	21.186
6	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2*3.14*4.0	m m	25.120	25.120
				RAZEM	25.120
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 22.24*2.25+1.5*1.3+0.65*1.5	m ² m ²	52.965	52.965
				RAZEM	52.965
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 22.24*2.0+1.5*1.3+0.65*1.5	m ² m ²	47.405	47.405
				RAZEM	47.405
9	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 25.12*0.04	m ³ m ³	1.005	1.005
				RAZEM	1.005
10	KNP 16 0212-02.01 analogia	Zabudowanie skarp wykopów - (palisada z pali śr. 11 cm dl. 0,40 m - kolorowa na ławie betonowej) 25.12	m m	25.120	25.120
				RAZEM	25.120
11	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 22.5*2	m m	45.000	45.000
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22.24*2.0+1.5*1.3+0.65*1.5	m ² m ²	47.405	47.405
				RAZEM	47.405
13	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 3.14*4.0*4.0-3.5	m ² m ²	46.740	46.740
				RAZEM	46.740
14	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm KORA KAMIENNA 46.74	m ² m ²	46.740	46.740
				RAZEM	46.740
15	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi 79.16*0.3	m ³ m ³	23.748	23.748
				RAZEM	23.748
16	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 22.24*2*2	m ² m ²	88.960	88.960
				RAZEM	88.960
17	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 0.0088	ha ha	0.009	0.009
				RAZEM	0.009

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz	Razem
18	analiza indywidualna	Zakup i montaż zestaw myszki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	analiza indywidualna	Zakup i montaż zestawu mini park linowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	analiza indywidualna	Zakup i montaż zjazd linowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	analiza indywidualna	Zakup i wbudowanie piasku płukanego w strefach bezpieczeństwa	m ³		
		79.16*0.3	m ³	23.748	
				RAZEM	23.748
22	analiza indywidualna	Zakup i montaż zielonej ławki parkowej z panelem solarnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indywidualna	Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	analiza indywidualna	Zakup i montaż tablicy z regulaminem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000