

Świnoujście, dnia 29.11.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.12.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu  
i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: BZP.271.1.12.2023 „Statek Mamerta – Modernizacja placu zabaw przy Szkole  
Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi”**

**Odpowiedzi na pytania wykonawców**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., 1605 t.j.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1:**

Po dokonaniu wstępnej analizy PFU oraz wizji lokalnej stwierdzono : - istniejący plac zabaw posiada nawierzchnię poliuretanową o powierzchni ok.260 m<sup>2</sup> oraz pięć zestawów zabawowych, - w nowym zagospodarowaniu terenu – zgodnie z PFU, należy przewidzieć montaż dwunastu urządzeń zabawowych, dla których strefy bezpieczeństwa łącznie zajmują powierzchnię ok.460 m<sup>2</sup>, tj.ok.200 m<sup>2</sup> więcej od istniejącej powierzchni nawierzchni bezpiecznej. Zgodnie z PFU pkt.3.3 , str.11 – Zawarte w niniejszym opracowaniu wymagania wskazują minimalne wymiary urządzeń oraz minimalną jakość zastosowanych materiałów. Dopuszcza się stosowanie dowolnych urządzeń lub elementów wyposażenia odpowiadających elementom opisanym, pod warunkiem ,że ich właściwości materiałowe , cechy jakościowo – użytkowe, właściwości funkcjonalne będą nie gorsze, tzn. będą identyczne lub wyższe od urządzeń lub rozwiązań wymienionych w programie, a ich rozmiary nie spowodują konieczności zwiększenia powierzchni i wymiarów placu zabaw. Zdaniem Oferenta przedstawiony w PFU program funkcjonalny ( ilość urządzeń zabawowych) jest niemożliwy do realizacji na terenie o powierzchni ok.260 m<sup>2</sup>, konieczne jest zwiększenie powierzchni i wymiarów placu zabaw. Miejsce ,w którym zlokalizowany jest plac zabaw ma bardzo ograniczone możliwości powierzchniowe: - jeśli dodatkowo teren obecnego trawnika przeznaczymy pod montaż nawierzchni bezpiecznej i urządzeń zabawowych uzyskamy ok.125 m<sup>2</sup> ( całkowita likwidacja trawnika wzdłuż drogi wewnętrznej ), - obecna nawierzchnia

260 m<sup>2</sup> + dodatkowe 125 m<sup>2</sup> – daje ok. 385 m<sup>2</sup> < 460 m<sup>2</sup> , co nie pozwala zrealizować w pełni wymagań zawartych w PFU i jest sprzeczne z zapisami w/w. - w pasie trawnika o szer.ok. 2,8 m wzdłuż wschodniej granicy działki występuje infrastruktura techniczna w postaci ciepłociągu – nie ma możliwości „dosunięcia” placu zabaw do granicy działki. Ponadto w tabeli elementów rozliczeniowych przewidywane są dwie nawierzchnie: - jedna o pow. 252 m<sup>2</sup> (EPDM 40 mm) - druga o pow. 182 m<sup>2</sup> (EPDM 100 mm) Suma tych nawierzchni daje 434 m<sup>2</sup> , co dalej jest mniejszą powierzchnią niż wymaga to prawidłowe umiejscowienie urządzeń (460 m<sup>2</sup>) oraz prowokuje pytanie, w którym miejscu należy wykonać 434 m<sup>2</sup> nawierzchni bezpiecznych? Jak wyżej pisano, plac dla którego PFU nie pozwala zwiększenia powierzchni posiada tylko ok. 260 m<sup>2</sup>. Dodatkowo tabela elementów rozliczeniowych nie przewiduje żadnych rozbiórek innych nawierzchni niż ta wykonana z poliuretanu, która stanowi aktualny plac zabaw.

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien wycenić ofertę zgodnie z tabelą elementów rozliczeniowych. Szczegóły rozwiązań i lokalizacja urządzeń zostaną ustalone na etapie projektowania. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby urządzeń.

z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Ewa Bimkiewicz  
Kierownik  
Biura Zamówień Publicznych