

Załącznik nr 2

do umowy nr

Załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna – zakres i harmonogram prac dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew.

Terminy wykonania prac:

I etap do 30.12.2021r.

II etap do 31.03.2022r.

Zestawienie ilościowe drzew przewidzianych do wycinki i pielęgnacji (w tym wykonania wiązań) z podziałem na etapy prac:

LOKALIZACJA	RODZAJ USŁUG	liczba drzew	
		I ETAP do 30.12.2021r.	II ETAP do 31.03.2022r.
Dom Studencki "TATRZAŃSKA"	wycinka drzew	2	
	pielęgnacja drzew		20
	w tym: wykonanie wiązań		1
Dom Studencki "BABILON"	wycinka drzew		11
	pielęgnacja drzew		22
Dom Studencki "USTRONIE"	wycinka drzew	1	
	pielęgnacja drzew		25
Dom Studencki "AKADEMIK"	pielęgnacja drzew		22
	w tym: wykonanie wiązań		4

PODSUMOWANIE:

drzewa do wycinki - 14 szt.

drzewa do pielęgnacji - 89 szt.

w tym:

wykonanie wiązań drzew - 5 szt.

DS. „TATRZAŃSKA”**I etap do 30.12.2021r.**

Decyzja nr 67/2021 Wydziału Ochrony Środowiska m. st. Warszawy

I. Usunięcie z terenu nieruchomości położonej przy ul. Tatrzańskiej 7a w Warszawie (dz.ew.nr 55 z obrębu 1-03-04) - w terminie do 30.12.2021r. następujących drzew:

1. bez czarny – obw. pnia 65cm (nr inw. 18);

2. bez czarny – obw. pni: 68+28cm (nr 25);

II etap do 31.03.2022r.

III. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Domu Studenckiego „TATARZAŃSKA”.

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 2-12; 14-17; 19; 22; 23; 24

Pielęgnacja będzie polegać na:

- wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących i prześwietlających koronę
- wykonaniu wiązania w koronie drzewa o nr inw.: 1 (2 wiązania).

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r.,

DS. „BABILON”

II etap do 31.03.2022r.

Decyzja 67/D/2021 Wydziału Ochrony Środowiska m. st. Warszawy

I. Usunięcie z nieruchomości położonej przy ulicach: Białobrzeskiej, Kopińskiej, Węgierskiej i Drobiazg - dz. ew. nr. 137 obrębu 2-02-04 będącej we władaniu Politechniki Warszawskiej D.S. „Babilon" z siedzibą przy ul. Kopińskiej 12/16 w Warszawie w terminie do 31.03.2022 r. następujących drzew:

1. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 110cm (nr inw. 11);
2. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 71cm (nr inw. 13);
3. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 92cm (nr inw. 14);
4. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 107cm (nr inw. 33);
5. klonu jaworu o obwodzie pnia 56cm (nr inw. 34);
6. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 174cm (nr inw. 55);
7. śliwy łączy o obwodzie pnia 61 cm (nr inw. 2);
8. śliwy łączy o obwodzie pnia 77 cm (nr inw. 5);
9. śliwy łączy o obwodzie pnia 60 cm (nr inw. 8);
10. śliwy łączy o obwodzie pnia 45 cm (nr inw. 24);
11. śliwy łączy o obwodzie pnia 92 cm (nr inw. 36);

II etap do 31.03.2022r.

III. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Domu Studenckiego „BABILON”.

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 1; 3; 9; 10; 12; 15-18; 31; 32; 37-40; 46-48; 49; 50; 51; 53.

Pielęgnacja będzie polegała na wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących i prześwietlających koronę drzew.

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r.,

DS. „USTRONIE”

I etap do 30.12.2021r.

Decyzja 135/2021 Wydziału Ochrony Środowiska m. st. Warszawy

I. Usunięcie z terenu przy ul. Księcia Janusz 39 w Warszawie (dz.ew.nr 34 z obrębu 6-06-06) - w terminie do 30.12.2021r. drzewa;

1. klon jawor – obwód pnia 102cm;

II etap do 31.03.2022r.

III. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Domu Studenckiego „USTRONIE” przy ul. Księcia Janusza 39 w Warszawie.

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 1; 2; 5; 12; 14; 15; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 45; 52; 55; 69; 70; 93; 95; 97; 99; 100; 101; 102; 104.

Pielęgnacja będzie polegała na wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących i prześwietlających koronę drzew.

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r.,

DS. „AKADEMIK”

II etap do 31.03.2022r.

IV. Wykonanie pielęgnacji drzew na terenie Domu Studenckiego „AKADEMIK” przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie.

Pielęgnacja obejmie drzewa o następujących nr inwentarzowych.: 1; 17; 19; 20; 93; 96; 100; 101; 107; 108; 109; 209; 221; 236; 257; 276; 289; 294.

Pielęgnacja będzie polegała na:

- wykonaniu cięć sanitarnych, redukujących i prześwietlających koronę,

- wykonaniu wiązania w koronach drzew o nr inw.: 2 (3 wiązania); 14 (1 wiązanie); 105 (3 wiązania); 106 (1 wiązanie).

Termin wykonania pielęgnacji do 31.03.2022r.

Zestawienie ilościowe drzew przewidzianych do wycinki i pielęgnacji (w tym wykonani wiązań) z podziałem na etapy prac.

UWAGI

1. Po wszystkich wyciętych drzewach sfrezować karpę korzeniową.
2. Wyfrezowanie karp na głębokości nie mniejszej niż 20 cm poniżej poziomu gruntu. Urobek powstały z wycinki i pielęgnacji drzew powinien być wywożony z terenu na bieżąco.
3. Osoba kierująca pracami konserwatorskimi powinna posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.