

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.350	km km	1.350	
				RAZEM	1.350
2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
3	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 20	mp mp	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1350*2*0.15	m ³ m ³	405.000	
				RAZEM	405.000
5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 405	m ³ m ³	405.000	
				RAZEM	405.000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (UTWARDZONE POBOCZE) 1350*2	m ² m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu UTWARDZONE POBOCZE) Krotność = 7 2700	m ² m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000