

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój, pokoje, wc, kuchnia, łazienka	m ²		
		48,9	m ²	48,90	
				RAZEM	48,90
3	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - kuchnia, pokoje	m ²		
		2,6*2*(4,7+2,56+3,23+2,09+1,5+5,4)+2,6*(3,22+3,32)+1,4*2*(1,52+0,98)	m ²	125,30	
				RAZEM	125,30
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,6*2*(4,7+2,56)+2,6*2*(3,22+3,23)+2,6*2*(2,4+3,28)+2,6*2*(0,98+1,52)+2,6*2*(2,09+1,5)+2,6*2*(3,32+5,4)	m ²	177,84	
				RAZEM	177,84
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		8,72+10,4+7,22+1,49+3,14+17,93	m ²	48,90	
				RAZEM	48,90
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wraz z drzwiami wejściowymi	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
8	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6*3	m	4,80	
				RAZEM	4,80
9	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
10	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie bez pasa robczego w kuchni, pasa płytek wys. 2 m w łazience i wc	m ²		
		172,03-2*2*(1,52+0,98+2,09+1,5)-0,8*(2+2,4+0,6)	m ²	143,67	
				RAZEM	143,67
11	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufity wszystkie powierzchnie	m ²		
		48,9	m ²	48,90	
				RAZEM	48,90
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1, 2, kuchnia bez pasa robczego, przedpokój, pas o szer. 60 cm przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		172,03-2*2*(1,52+0,98+2,09+1,5)-0,8*(2+2,4+0,6)	m ²	143,67	
				RAZEM	143,67
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		48,9	m ²	48,90	
				RAZEM	48,90
14	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, wc	m ²		
		2*2*(2,09+1,5+0,98+1,52)	m ²	24,36	
				RAZEM	24,36
15	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia, wc	m ²		
		3,14+1,49+7,22	m ²	11,85	
				RAZEM	11,85
16	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia, wc	m ²		
		3,14+1,49+7,22	m ²	11,85	
				RAZEM	11,85
17	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia, wc UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU,	m ²		
		3,14+1,49+7,22	m ²	11,85	
				RAZEM	11,85
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, korytarz	m ²		
		8,72+10,4+17,93	m ²	37,05	
				RAZEM	37,05

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka i wc ściany do wys. min. 2 m, pas roboczy w kuchni $2*2*(2,09+1,5+1,52+0,98)+0,8*(2,4+2+0,6)$	m ² m ²	 28,36	
				RAZEM	28,36
20	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka i wc ściany do wys. min. 2 m, pas roboczy w kuchni 28,36	m ² m ²	 28,36	
				RAZEM	28,36
21	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
24	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, wc, kuchnia, pokoje (w łazience i wc 2 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*5	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
25	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
26	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
28	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
29	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $0,6*0,15*2*(7+9+5+4)$	m ² m ²	 4,50	
				RAZEM	4,50
30	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz lokalu 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych $(2,1*2+1)*0,5$	m ² m ²	 2,60	
				RAZEM	2,60
32	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej $(0,6*2+1,5)*0,5$	m ² m ²	 1,35	
				RAZEM	1,35
33	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej $(1,5*2+1,5)*0,5$	m ² m ²	 2,25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,25
34	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,6m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
35	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	Kalkulacja własna	Obudowa wanny wraz z rewizją	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
38	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00