

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1657N dr. kraj. Nr 53 - Szczytno						
1	Kalkulacja własna	Wytyczenie geodezyjne	szt	1.00		
2	KNR 2-01 0215-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorzymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	165.00		
3	KNNR 4 1206-01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=14,6m	m	14.60		
4	KNNR 4 1206-01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=39,2m	m	39.20		
5	KNNR 4 1206-01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=12,5m	m	12.50		
6	KNNR 4 1206-01	Przewierthy o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II - analogia - przecisk sterowany dn273 L=16,3m	m	16.30		
7	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm - 0,2mx0,5mx160m	m ³	16.00		
8	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	160.50		
9	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - analogia - studnie niezłazowe PCV425, przykrycie typu ciężkiego D400.	szt.	8.00		
10	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm	m	160.50		
11	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II	m ³	156.80		
12	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	156.80		
13	KNR 2-01 0511-01	Transport darniny do 0.5 km	m ²	8.20		
14	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna	szt	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: