



BILANS POWIERZCHNI		PIWNICA	
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZ. POSADZKI	POW. NETTO[m²]
PRZEDSZKOLE - PIWNICA			
-1.1	Klatka schodowa	parki ceramiczne	9,40
-1.2	Korytarz I - kuchenny	parki ceramiczne	13,04
-1.3	WC personelu + przedsionek	parki ceramiczne	3,77
-1.4	Dzwig kuchny - towarowy	parki ceramiczne	1,57
-1.5	Obieralnia warzyw	parki ceramiczne	9,55
-1.6	Korytarz II - kuchenny	parki ceramiczne	3,38
-1.7	Magazyn owoców i warzyw	parki ceramiczne	6,15
-1.8	Magazyn produktów suchych	parki ceramiczne	2,83
-1.9	Pom. mroźni/zamrażarki	parki ceramiczne	7,41
-1.9a	Pom. chłodni/lodówki	parki ceramiczne	2,51
-1.10	Korytarz II - techniczny	parki ceramiczne	30,08
-1.11	Pom. magazynowe	parki ceramiczne	4,08
-1.12	Pom. magazynowe	parki ceramiczne	7,78
-1.13	Pom. konserwacji sprzętu	parki ceramiczne	25,46
-1.14	Pom. konserwatora + WC	parki ceramiczne	10,75
-1.15	Pom. tech. - przepompownia KS	parki ceramiczne	2,76
-1.16	Pom. tech. - separator tłuszcz	parki ceramiczne	2,04
-1.17	Wnęka techniczna - wentylacja	parki ceramiczne	4,40
-1.18	Pom. techniczne - zmywalnia	parki ceramiczne	4,97
-1.19	Rozdzielnia główna	parki ceramiczne	1,79
-1.20	Klatka schodowa	parki ceramiczne	17,05
-1.21	Korytarz III - techniczny	parki ceramiczne	19,35
-1.22	Zestaw hydroforowy	parki ceramiczne	2,48
-1.23	Pom. wodomierza głównego	parki ceramiczne	2,43
-1.24	Zasobnik C.W.U.	parki ceramiczne	7,74
-1.25	Korytarz IV - pralnia	parki ceramiczne	3,48
-1.26	WC - personelu pralni	parki ceramiczne	1,64
-1.27	Pralnia	parki ceramiczne	25,65
-1.28	Pom. socjalne personelu	parki ceramiczne	8,80

PIWNICA - POW. NETTO - RAZEM	267,05
------------------------------	--------

- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, fasad, okładzin elewacyjnych, odbójników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać /montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych (atestowanych) pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
 4. Wszystkie otwory, przejścia i brzozy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.
 5. Wymiary okien/drzwi podano w świetle muru

INWESTOR	GINA SKOROSZYCE	SKALA	1:50
ADRES	ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320	BRANŻA:	ARCH.
RZUT PIWNICY		BRANŻA:	
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY		ARCH.	
BUREAU URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE "APLAN" s=ka z o.o.		A1	
Napis: adres: 48-320 WISŁA, ul. 22 Sierpnia 14, tel/fax 077 433 33 81		JEDNOK	
Projekt Architektoniczno-Budowlany		ETAP	
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole		PAB	
wiel Skoroszyce, ul. Bratysłwa Broni, dz. nr ewid. 209/13		DATA	
mgr inż. arch. Alojzy Tomiczek		03.2021	
AUTOR		mgr inż. arch. Janusz Waligóra	
NR UPŁ. PROJ.		b.o.nr 165/66	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Jakub Tomiczek	
SPRAWDZAJĄCY		spec.arch.OKK/UpB/03/05	
NR UPŁ. PROJ.		spec.arch.OKK/UpB/03/05	