Przęsło 1:
- Wymiana słupka A,
- wykonanie ławy żelbetowej cokołu i słupka,
- wykonanie cokołu ceglanego,
- remont nakryw z piaskowca i przęseł stalowych ogrodzenia

Przęsła 2 i 3:
- podbicie ławy ceglanej cokołu i słupka,
- remont cokołu ceglanego wraz z tynkiem,
- remont nakryw i przęseł stalowych ogrodzenia

Przęsła 4-9:
- wykonanie ławy żelbetowej cokołu,
- wykonanie cokołu ceglanego,
- remont nakryw z piaskowca i przęseł stalowych ogrodzenia

Brama i furtki ze słupkami B, C, D, E
- remont słupków, ich ostrożny demontaż do późniejszego montażu
- wykonanie ławy żelbetowej między słupkami B,C,D,E
- montaż słupków (na kotwy chemiczne)
- wymiana nakryw na nakrywy z piaskowca
- remont elementów stalowych bram, furtek, detali

Przęsła 10-14:
- podbicie ławy ceglanej cokołu,
- remont cokołu ceglanego wraz z tynkiem,
- remont nakryw i przęseł stalowych ogrodzenia

Słupek F:
- podbicie ławy ceglanej słupka, wyprostowanie słupka,
- zakotwienie słupka w przęsłach ogrodzenia kotwami stalowymi,
- remont słupka ceglanego wraz z tynkiem,
- remont nakrywy



Rzut ogrodzenia część frontowa - inwentaryzacja - 1:125

Inwestor: Urząd Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-610 Radom Remont i przebudowa fragmentu ogrodzenia Biblioteki Miejskiej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu		
Proj.: mgr inż. Piotr Józefczuk, upr. nr LUB/0240/POOK/08		05.2022 r. budowlana
Rzut ogrodzenia - część frontowa - inwentaryzacja - aktualizacja	Skala 1:125	Rys. Nr IN-01