




SZCZEGÓŁ WYKONANIA NADPROŻY STALOWYCH
2x IPN 160
2x IPE 200
PRZEKRÓJ 1-1



DETAL - BELKA NADPROŻOWA



- 1 - Uzupełnienie ściany do wymaganej wysokości, np. pustak Porotherm, cegła pełna
- 2 - Belka nadprożowa
- 3 - Tynk cienkowarstwowy
- 4 - Izolacja termiczna

NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE WYLEWANE NA MOKRO W DESKOWANIU,
ZBROJONE WG OPRACOWANIA KONSTRUKCYJNEGO.
ZAMIENNIE ELEMENTY PREFABRYKOWANE TYPU L LUB U,
ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTTCZNYMI PRODUCENTA).

Nadproża		SKALA	b/s
		BRANZA:	ARCHITEKTURA
OBIEKT	Budynek Ośrodka Zdrowia		
LOKALIZACJA	dz. ewid. nr 99; 107 obręb Poręba Wielka – 0004 jednostka ewid. Niedźwiedz 120710_2		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik nr upr. proj. MPOIA/075/2017 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Wojciech Filek nr upr. proj. MPOIA/115/2011 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Jadwiga Karpierz		
OPRACOWANIE	inż. arch. Robert Pajk		
		JK KARPIERZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JADWIGA KARPIERZ GLISNE 76, 34-730 MSZANA DOLNA TEL.: 609 842 040 E-MAIL: karpierz.pracownia@wp.pl	
		Lipiec 2022	
		NA-1	