

1

- blacha trapezowa
-łaty 6x4cm
-kontrłaty 3,2x1,5cm
-folia paroprzepuszczalna
-krokiew 21cm

2

-posadzka
-wylewka 5cm
-styropian 5cm
-folia budowlana
-płyta żelbetowa 16cm
-tynk cem.-wap. 1,5cm

3

-posadzka
-wylewka 5cm
-styropian 5cm
-folia budowlana
-strop gęstożebrowy + nadbeton 27cm
-tynk cem.-wap. 1,5cm

4

-posadzka 2cm
-wylewka cementowa 5cm
-folia budowlana
-styropian EPS 100 $\lambda=0,031$ 5cm
-hydroizolacja
-chudy beton 10cm
-podsyпка piaskowa 30cm

5

-tynk cem.-wap. 1,5cm
-pustak z betonu komórkowego 24cm
-styropian 20cm
-klej na siatkę
-tynk silikonowy

6

-tynk cem.-wap. 1,5cm
-pustak betonowy 25cm
-styropian 20cm
-klej na siatkę
-tynk silikonowy

7

-blacha trapezowa
-łaty 6x4cm
-kontrłaty 3,2x1,5cm
-folia paroprzepuszczalna
-krokiew + welna 21cm
-folia paroprzepuszczalna
-stelaż stalowy + welna 10cm
-płyta gfk żaroodporna

8

-płyta osb 2cm
-legary drewniane + welna 10cm
-kieszcze + welna 2x(9,5x21)cm
-folia paroprzepuszczalna
-stelaż stalowy + welna 4cm
-płyta gfk żaroodporna

9

-ściana szurowa wypełniona profilami zamkniętymi 30x100mm


10

-blacha trapezowa
-łaty 6x4cm
-krokiew stalowe 10 cm


UWAGA !!
KONSTRUKCJĘ DACHOWĄ I WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKAMI OGNIOSCHRONNYMI NP. FOBOS M1 LUB RÓWNOWAŻNY.

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B




PODBICIE FUNDAMENTÓWNA PŁYTSZEJ CZĘŚCI



LEGENDA:

- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- OTWÓR DO ZAMUROWANIA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- ELEMENT DO WYBURZENIA

Przekrój A-A / Przekrój B-B		SKALA 1:100
		BRANŻA: ARCHITEKTURA
OBIEKT	Budynek Ośrodka Zdrowia	
LOKALIZACJA	dz. ewid. nr 99; 107 obręb Poręba Wielka - 0004 jednostka ewid. Niedźwiedz 120710_2	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik nr upr. proj. MPOIA/075/2017 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Wojciech Filek nr upr. proj. MPOIA/115/2011 uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Jadwiga Karpierz	
OPRACOWANIE	inż. arch. Robert Pajgk	
		JK KARPIERZ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JADWIGA KARPIERZ GLISNE 76, 34-730 MSZANA DOLNA TEL.: 609 842 040 E-MAIL: karpierz.pracownia@wp.pl
		Lipiec 2022 A-8