

## **PRZEDMIAR ROBÓT 554-01-001**

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ulica Grabowa  
Obiekt: Kanalizacja deszczowa - branża sanitarna

Inwestor: Gmina Stare Miasto  
ul. Główna 16B  
62-571 Stare Miasto

Sporządzający: Jakub Dłużewski

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski

Data opracowania przedmiaru: 21-03-2023

**KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I  
NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA**

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 554-01-001**

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ulica Grabowa  
Obiekt: Kanalizacja deszczowa - branża sanitarna

Zamawiający: Gmina Stare Miasto  
ul. Główna 16B  
62-571 Stare Miasto

PRZEDMIAR 554-01-001

Strona 1

21-03-2023

SYKAL-002886

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | ROBOTY POMIAROWE      |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE         |
| 3 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4 | ROBOTY TOWARZYSZĄCE   |
-

**PRZEDMIAR ROBÓT 554-01-001**

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ulica Grabowa  
 Obiekt: Kanalizacja deszczowa - branża sanitarna

Inwestor: Gmina Stare Miasto  
 ul. Główna 16B  
 62-571 Stare Miasto

PRZEDMIAR 554-01-001

Strona 1

21-03-2023

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY POMIAROWE				
1	10	001	Roboty pomiarowe: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kmpl	1,000
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	20	KNR 201-08-09-01-00	Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m <sup>3</sup>	1051,000
2	30	KNR 201-03-17-05-00	Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m <sup>3</sup>	262,000
2	40	KNR 201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu	m <sup>3</sup>	473,000
2	50	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie	m <sup>3</sup>	473,000
2	60	KNR 201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu	m <sup>3</sup>	794,000
2	70	KNR 201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociągów mechanicznie	m <sup>3</sup>	635,000
2	80	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie	m <sup>3</sup>	159,000
2	90	KNR 201-02-36-03-00	Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zagęszczarkami mechanicznymi i ręcznymi	m <sup>3</sup>	1267,000
2	100	KNR 218-04-08-01-02	Przewiert maszyną do wierceń ø400 w stalowej ruszce osłonowej wraz z przeciągnięciem rury przewodowej i włączeniem do istniejącej studni	metr	6,000
3	KANALIZACJA DESZCZOWA				
3	110	KNR 228-05-03-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ø200 SN8 w wykopie umocnionym suchym	metr	48,200
3	120	KNR 228-05-03-04-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ø315 SN8 w wykopie umocnionym suchym	metr	571,100
3	130	KNR N004-14-13-01-00	Studnie rewizyjne 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, zaizolowana zewnętrznie, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	16,000
3	140	KNR N004-14-24-01-00	Studzienka ściekowa uliczna tworzywowa DN425 z osadnikiem, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego mocowany w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją techniczną	szt	30,000
3	150	KNR N004-16-06-06-00	Analog: Próba szczelności kanalizacji deszczowej - Badanie kanału kamerą TV wraz z wykonaniem protokołu z badania	szt	1,000
3	160	002	Przepompownia wód deszczowych i opadowych wraz z komorą przepompowni (studnią prefabrykowaną) z częścią technologiczną i sterowniczą - zakup, transport, montaż	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	170	KNR	228-05-10-05-20 Trójnik kanalizacyjny kielichowy PVC ø 315/315/200 w wykopie umocnionym suchym - włączenie przykanalików do kolektorów deszczowych	szt	9,000
4	ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
4	180	KNR	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	27,000
4	190	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	19,000
4	200	KNR	231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu gazowego	szt	11,000
4	210	KNR	228-03-11-05-01 Przetawienie istniejących hydrantów przeciwpożarowych do granicy pasa drogowego	szt	2,000