

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa projektu: **Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej posesji nr 1275/1 do miejskiej sieci deszczowej w ul. Wiśniowej w Augustowie.**

Lokalizacja: Augustów, działka nr 1275/1 obręb 2.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej posesji nr 1275/1 do miejskiej sieci deszczowej w ul. Wiśniowej w Augustowie.
2. Wykonanie prac w oparciu o dokumentację projektową oraz zgłoszenia robót budowlanych z dnia 11.10.2022 r..

2. Cel inwestycji

Celem wykonania prac jest odwodnienie nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Augustów.

3. Opis stanu istniejącego

Teren objęty inwestycją nie posiada odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowej działce znajduje się stary kolektor d=400mm, będący pozostałością po zlikwidowanym rowie deszczowym. Jest to kolektor ślepy, który nadal zbiera wody infiltrujące i odprowadza je na przedmiotową nieruchomość, powodując podtopienia. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa wraz infrastrukturą podziemną. Wzdłuż z granicą posesji nr 1397/2 zlokalizowane są nasadzenia drzew.

3. Opis stanu projektowanego

W ramach niniejszego zadania, Wykonawca wykona przyłącze deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniowej.

Na istniejącym kolektorze ślepy, należy postawić studnię rewizyjną, która przejmie wody infiltracyjne napływające od strony ul. Rajgrodzkiej. Wody te, zostaną przekierowane nowym kanałem i odprowadzone do miejskiej sieci deszczowej. Pozostałą część istniejącego kolektora należy zaślepić. Prace będą wymagały wykonania częściowej rozbiórki i odtworzenia nawierzchni chodnika z płyt betonowych.

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy.