

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena jednostk. netto	Wartość netto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 4511200-0</b>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,98		0,00 zł
2.	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót	km	0,98		0,00 zł
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew, krzaków i podszyc średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,01		0,00 zł
4.	D-06.03.01	Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm szerokości 0,75 m. z odwozem urobku Ilość = $980 \times 0,75 \times 2 = 1470,00 \text{ m}^2$	m2	1 470,00		0,00 zł
5.	D-04.01.01	Koryta gł. do 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni z transportem z odwozem urobku Ilość = $980 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} + 200 \text{ m}^2$ (połączenia) = 4120,00m2	m2	4 120,00		0,00 zł
6.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału dowiezionego z dokopu. Ilość = $150 \text{ m} \times 0,3 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} = 240 \text{ m}^3$	m3	180,00		0,00 zł
7.	D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm. Ilość = $980 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} + 200 \text{ m}^2$ (połączenia) = 4120,00m2	m2	4 120,00		0,00 zł
8.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Ilość = $980 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} + 200 \text{ m}^2$ (połączenia) = 4120,00m2	m2	4 120,00		0,00 zł
9.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm Ilość = $980 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} + 200 \text{ m}^2$ (połączenia) = 4120,00 m2	m2	4 120,00		0,00 zł
II.		<b>PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA - CPV 45233100-0</b>				
10.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2. Ilość = $980 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} + 80 \text{ m}^2$ (poszerzenia i rozjazdy) = 3510,00m2	m2	3 510,00		0,00 zł
11.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 Ilość = $3510 \text{ m}^2 \times 75 \text{ kg/m}^2 / 1000 = 263,5 \text{ t}$	t	263,25		0,00 zł
12.	D-05.03.05c	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna). Ilość = $980 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} + 80 \text{ m}^2$ (poszerzenia i rozjazdy) = 3510,00m2	m2	3 510,00		0,00 zł
III.		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE -CPV 45112730-1</b>				
13.	D-08.01.01	Regulacja wysokościowa istniejącego krawężnika	m	10,00		0,00 zł
14.	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5 m warstwa grubości 10cm Ilość = $980 \text{ m} \times 0,5 \times 2 = 980 \text{ m}^2$	m2	980,00		0,00 zł
15.	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu do 15 cm na wjazdach.	m2	120,00		0,00 zł
16.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	2,00		0,00 zł
17.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2,00		0,00 zł
Razem wartość netto						0,00 zł
Podatek VAT (23%)						0,00 zł
Ogółem wartość brutto						0,00 zł