


# SCHEMAT PARTERU I STROPODACHU

1:50



## LEGENDA:

OZNACZENIA MATERIAŁOWE	
	– ściany istniejące nośne
	– zamórowania, ściany wypełniające
	– ściany nowoprojektowane nośne


### Uwaga:

- Wymiary podano w mm, poziomy w m.
- Ściany murowane nowoprojektowaną łączyc z istniejącymi poprzez stępia murarskie.
- Ściany nośne i wypełniające murowane z bloczków z gazobetonu marki 600 na zaprawie do cienkich spoin.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne (tj. fundamenty, słupy) będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.
- Izolację fundamentów wykonać zgodnie z architekturą.
- Wszystkie ściany nośne w poziomie stropu należy zakończyć wieńcem żelbetowym W1 o przekroju 240x240. Góra wieńca na równo z górą stropu.

A	2021.04.19	PIERWSZA EDYCJA	mgr inż. Filip Horđński
REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWAŁ

## PROJEKT BUDOWLANY

### ZAMAWIAJĄCY



Urząd Gminy Chelmska  
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmska

NAZWA I ADRES INWESTYCJI  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY  
UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMSZA

### BIURO PROJEKTOWE



PRACOWNIA INWESTPROJ.  
ul. Toruńska 10  
87-134 Rozgarny  
tel.: +48 56 878 03 85  
fax: +48 56 878 03 59  
NIP 879 243 73 94  
e-mail: biuro@inwestproj.pl  
www: www.inwestproj.pl

PROJEKTANT:  
mgr inż. Wojciech Osak  
upr. budów, do proj. bez ograniczeń  
specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. KUP/0171/PWOK/08

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Filip Horđński  
upr. budów, do proj. bez ograniczeń  
specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr upr. KUP/0003/POOK/13

TEMAT RYSUNKU  
SCHEMAT PARTERU I STROPODACHU

SKALA  
1:50

KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	DATA
GCH	STR	TEO	1516	002	19.04.2021

FORMAT: 595X595mm