

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
1		<b>Kuchnia</b>			
1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Rozebranie okładziny ściennej z płyt GK	m <sup>2</sup>		
d.1		2,7*2*(2,68+4,6)	m <sup>2</sup>	39,312	
				RAZEM	39,312
5	kalk. własna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.4	m <sup>2</sup>	39,312	
				RAZEM	39,312
7	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.6	m <sup>2</sup>	39,312	
				RAZEM	39,312
9	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.7	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
10	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1		2,0*0,9	m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
13	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
14	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.6+12,1	m <sup>2</sup>	51,412	
				RAZEM	51,412
15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
16	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
17	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.14-12,1	m <sup>2</sup>	39,312	
				RAZEM	39,312
18	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.17	m <sup>2</sup>	39,312	
				RAZEM	39,312
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.14	m <sup>2</sup>	51,412	
				RAZEM	51,412
20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1		Krotność = 2 12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
22	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
23	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1		12,1	m <sup>2</sup>	12,100	
				RAZEM	12,100
24	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		2,68*2+4,6*2	m	14,560	
				RAZEM	14,560
25	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
d.1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
27	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
28	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
d.1		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
31 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
32 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.31	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie zlewozmywakowa	2	szt.	2,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
34 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka	1	podejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	podejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
35 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>WC</b>			
38 d.2	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		1,9*0,7	m <sup>2</sup>	1,330	
				RAZEM	1,330
39 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,7*2*(1,17+1,01)+1,2	m <sup>2</sup>	12,972	
				RAZEM	12,972
40 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
41 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.39	m <sup>2</sup>	12,972	
				RAZEM	12,972
42 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
43 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
44 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.41-1,2	m <sup>2</sup>	11,772	
				RAZEM	11,772
45 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.39 - poz.42	m <sup>2</sup>	11,772	
				RAZEM	11,772
46 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.41	m <sup>2</sup>	12,972	
				RAZEM	12,972
47 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
49 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1,2	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
50 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		1,01*2+1,17*2	m	4,360	
				RAZEM	4,360
52 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	podejśc.		
	miska ustępowa	1	podejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Pokój 1</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR-W 4-02 0521-d.3 01	Demontaż grzejnika stalowego jedno płytowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
58	d.3 kalk. własna	Rozebranie okładziny ściennej z płyt GK 2,7*2*(3,93+4,57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,900	45,900
59	d.3 kalk. własna	Rozebranie sufitu podwieszanego 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
60	KNR-W 4-01 0701-d.3 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2,7*2*(3,93+4,57)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,900	45,900
61	KNR-W 4-01 0701-d.3 11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
62	KNR 4-01 0716-02 d.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,900	45,900
63	KNR 4-01 0716-04 d.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
64	KNNR 3 0702-04 d.3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	1,600
65	KNR 4-01 0313-04 d.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	1,000	1,000
66	KNR 4-01 0313-06 d.3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	2,000
67	KNR 0-23 2612-06 d.3	Wzmocnienie tynków siatką 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
68	KNR 0-23 2611-03 d.3	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.60+18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,900	63,900
69	KNR 2-02 2009-04 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
70	KNR 2-02 2009-08 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
71	KNR 2-02 2009-02 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.68-18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,900	45,900
72	KNR 2-02 2009-07 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,900	45,900
73	KNR 2-02 1505-03 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,900	63,900
74	KNR 4-01 0919-20 d.3	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
75	KNR 4-04 0504-01 d.3	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych Krotność = 2 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
76	KNR 4-01 0411-08 d.3	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt. szt.	1,000	1,000
77	KNR 0-21 4007-03 d.3	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
78	KNR-W 2-02 1123-d.3 02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 18,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,000	18,000
79	KNR-W 2-02 1124-d.3 05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 3,93*2+4,57*2	m m	17,000	17,000
80	KNR-W 4-01 1011-d.3 02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,064	1,064
4		<b>Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu</b>			
81	KNR 4-01 0106-04 d.4	Usunięcie z budynku odpadów 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,000	9,000
82	KNR-W 4-01 0109-d.4 17	Wywiezienie odpadów samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,000	9,000
83	KNR-W 4-01 0109-d.4 20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,000	9,000
84	d.4 kalk. własna	Opłata za wysypisko 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9,000	9,000
85	d.4 kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-01 0920-08	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
d.4	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000