

Rozdział III SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej SOPZ)

**Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta
(poza granicami administracyjnymi miasta Orneta)
w sezonie zimowym 2023/2024 – zadanie 2**

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania
- 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta) w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2023/2024 – zadanie 2 .

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 4 części i obejmuje:

**1) Część 1-Rejon I obejmujący sołectwa: Henrykowo, Nowy Dwór, Kumajmy,
Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo**

- a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy
- b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg
 - Henrykowo - 17,3km
 - Nowy Dwór - 6,0km
 - Kumajny - 5,0km
 - Wola Lipecka - 2,0km
 - Mingajny - 13,0km
 - Miłkowo - 5,0kmŁączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania - 48,3km
Planowana liczba działań - 6
- c) Zwalczanie śliskości zimowej (posypyania jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo-solną) dróg gminnych i wewnętrznych
 - a. Henrykowo - 2,9km tj.
 - droga od skrzyżowania z dr. powiatową (koło kościoła) do skrzyżowania dróg w kierunku Radziejewa i Woli Lipeckiej – 0,95km
 - droga przez wieś równoległa do drogi j.w. (od ŚDS do dr woj.) – 1,05km
 - droga od skrzyżowania z drogą powiatową do przystanku PKP -0,90km
 - b. Wola Lipecka - 2,0km tj.
 - droga od skrzyżowania z dr. powiatową do zakładu rolnego – 1,70km
 - droga do świetlicy wiejskiej – 0,3km
 - c. Mingajny – 0,35km
 - od drogi wojew. nr 513 do skrzyżowania za remizą – 0,35km
 - d. Miłkowo – 1,30km
 - dr. wojewódzka nr 513 – („domki”) – 1,30kmŁączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie zwalczania śliskości zimowej – 6,55 km
Planowana liczba działań - 6
- d) Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (odśnieżanie wraz z posypyaniem jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo-solną przy użyciu pługopiaskarek) dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg
 - a. Henrykowo - 2,9km tj.

- droga od skrzyżowania z dr. powiatową (koło kościoła) do skrzyżowania dróg w kierunku Radziejewa i Woli Lipeckiej – 0,95km
 - droga przez wieś równoległa do drogi j.w. (od ŚDS do dr woj.) – 1,05km
 - droga od skrzyżowania z drogą powiatową do przystanku PKP -0,90km
 - b. Wola Lipecka - 2,0km tj.
 - droga od skrzyżowania z dr. powiatową do zakładu rolnego – 1,70km
 - droga do świetlicy wiejskiej – 0,3km
 - c. Mingajny – 0,35km
 - od drogi wojew. nr 513 do skrzyżowania za remizą – 0,35km
 - d. Miłkowo – 1,30km
 - dr. wojewódzka nr 513 – („domki”) – 1,30km
- Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie jednoczesnego odśnieżania zwalczania śliskości zimowej – 6,55km
Planowana liczba działań - 7

e) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu szczególnie trudnych warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.

2) Część 2- Rejon II obejmujący sołectwa: Karkajmy, Wojciechowo, Krosno, Opin, Biały Dwór, Krzykały, Karbowo

- a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy
- b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg
- Karkajmy (w tym Bogatyńskie) – 8,4km
 - Wojciechowo - 3,0km
 - Krosno - 9,0km
 - Opin - 8,0km
 - Biały Dwór - 1,0km
 - Krzykały - 4,0km
 - Karbowo - 1,0km
- Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania - 34,40km
Planowana liczba działań - 6
- c) Zwalczanie śliskości zimowej (posypyania jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo-solną) dróg gminnych i wewnętrznych
- a. Karkajmy – 8,4km tj.
 - dr. wojewódzka nr 528 (Orneta) – Karkajmy – Bogatyńskie - dr. woj. Nr 513 (Drwęczno) – 7,3km
 - dr. dojazdowa do bud. Nr 3 – 0,3km
 - osiedle „Kruczy Las” - 0,8km
 - b. Wojciechowo – 1,20km tj.
 - dr. wojewódzka nr 528 – centrum wsi + droga w prawo za starą świetlicą- 1,20km
 - c. Krosno – 1,10km tj.
 - dr. wojewódzka nr 513 – Krosno osiedle – 1,10km
 - d. Karbowo – 0,30km tj.
 - droga przez wieś od DW 507– 0,30km
- Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie zwalczania śliskości zimowej – 11,0km
Planowana liczba działań - 6
- d) Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (odśnieżanie wraz z posypyaniem jezdni na całej szerokości mieszanką piaskowo- solną przy użyciu pługopiaskarek) dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg
- a. Karkajmy – 8,4km tj.
 - dr. wojewódzka nr 528 (Orneta) – Karkajmy – Bogatyńskie - dr. woj. Nr 513 (Drwęczno) – 7,3km

- dr. dojazdowa do bud. Nr 3 – 0,3km
 - osiedle „Kruczy Las” - 0,8km
 - b. Wojciechowo – 1,20km tj.
 - dr. wojewódzka nr 528 – centrum wsi + droga w prawo za starą świetlicą- 1,20km
 - c. Krosno – 1,10km tj.
 - dr. wojewódzka nr 513 – Krosno osiedle – 1,10km
 - d. Karbowo – 0,30km tj.
 - droga przez wieś od DW 507– 0,30km
- Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie jednoczesnego odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej – 11,0km
- Planowana liczba działań - 7
- e) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu szczególnie trudnych warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.

3) Część 3- Rejon III obejmujący sołectwa: Bażyny, Dąbrówka, Drwęczno, Klusajny

- a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy
- b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg
- Bażyny - 18,5km
 - Dąbrówka - 1,0km
 - Drwęczno - 2,0km
 - Klusajny - 1,5km
- Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania – 23km
- Planowana liczba działań - 8
- c) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu szczególnie trudnych warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.

4) Część 4- Rejon IV obejmujący sołectwa: Osetnik, Chwałęcin, Augustyny

- a) Gotowość wykonawcy do świadczenia usługi – planowana 5 miesięcy
- b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zatokami i parkingami w ciągach tych dróg
- Osetnik - 10,0km
 - Chwałęcin - 4,0km
 - Augustyny - 4,0km
- Łączna planowana długość dróg do zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania – 18km
- Planowana liczba działań - 8
- b) Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych przy występowaniu szczególnie trudnych warunków pogodowych, usuwanie zatorów i zasp - 20 godz.

Uwaga:

Podane w pkt 3 ilości miesięcy, kilometrów, liczby działań, godzin pracy sprzętu są ilościami szacunkowymi ponieważ mimo należytej staranności, Zamawiający w chwili przygotowywania dokumentów o udzielenie zamówienia, nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości miesięcy i/lub kilometrów i/lub liczby działań i/lub godzin pracy sprzętu potrzebnych do realizacji poszczególnych usług w sezonie zimowym 2023/2024, gdyż nie jest możliwe określenie warunków atmosferycznych, jakie będą panowały w tym czasie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Warunki składania ofert częściowych zostały określone w § 3 ust.9 IDW Rozdziału I SWZ
Jeden Wykonawca może złożyć ofertę częściową na wszystkie części przedmiotu zamówienia tj. na Część 1 i Część 2 i Część 3 i Część 4 przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie wymaga by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę o których mowa w art. 95 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

6. Zamawiający nie określa wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w pkt 5 ppkt 5 „Informacji o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy” stanowiącej załącznik Nr 3 do Projektu umowy Rozdziału IV SWZ.
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności.
8. **Standardy jakościowe zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych**
 - 1) Kolejność zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta)
Drogi gminne i wewnętrzne objęte przedmiotem zamówienia podzielono na dwie kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej:

Część 1 - Rejon I

- a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest utrzymanie 6,55 km dróg
- b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie 41,75 km dróg

Część 2 - Rejon II

- a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest utrzymanie 11,00 km dróg
- b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie 23,40 km dróg

Część 3 - Rejon III

- a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest utrzymanie 0,00 km dróg
- b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie 23,00 km dróg

Część 4 - Rejon IV

- a) wg pierwszej kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - planowane jest utrzymanie 0,00 km dróg
- b) wg drugiej kolejności odśnieżania - planowane jest utrzymanie 18,00 km dróg

Wykaz I i II kolejności utrzymania zimowego dróg (dalej ZUD) na terenie sołectw Gminy Orneta w okresie zimowym 2023/2024

Wykaz I i II kolejności utrzymania zimowego dróg (dalej ZUD) na terenie sołectw Gminy Orneta w okresie zimowym 2022/2023 dla Części 1, 2, 3 i 4 przedstawia załącznik nr 1 do SOPZ

- 2) Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orneta (poza granicami administracyjnymi miasta Orneta)
Drogi gminne i wewnętrzne objęte przedmiotem zamówienia będą utrzymywane w standardzie IV i poza standardami tj. wg zaleceń i warunków Zamawiającego :
 - a) wg standardu IV w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej planowane jest utrzymanie :
 - w Rejonie I – 6,55 km dróg
 - w Rejonie II – 11,00 km dróg
 - w Rejonie III – 0,00 km dróg
 - w Rejonie IV – 0,00 km dróg
 - b) poza standardami w zakresie odśnieżania planowane jest utrzymanie:
 - w Rejonie I – 41,75 km dróg
 - w Rejonie II – 23,40 km dróg
 - w Rejonie III – 23,00 km dróg
 - w Rejonie IV – 18,00 km dróg

3) Standardy jakościowe zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Rozdziału III SWZ

9. Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie udzielił co najmniej terminu płatności – do 14 dni liczonego od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi i zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie Umowy Rozdziału IV SWZ
- 2) Wykonawca musi przyjąć obowiązki realizującego przedmiot zamówienia, które podano w Projekcie umowy Rozdziału IV SWZ.
- 3) Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą była możliwa przez całą dobę przy pomocy telefonów stacjonarnych, komórkowych. Zamawiający wymaga również, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność Przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą i operatorami sprzętu (telefon komórkowy, radiotelefon, e-mail).
- 4) Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty odwiedzenia miejsca realizacji przedmiotu zamówienia poniesie Wykonawca.

10. Załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiące jego integralną część

- 1) Załącznik nr 1 do SOPZ Rozdziału III SWZ
Wykaz I i II kolejności utrzymania zimowego dróg (dalej ZUD) na terenie sołectw Gminy Orneta w okresie zimowym 2023/2024
- 2) Załącznik nr 2 do SOPZ Rozdziału III SWZ
Standardy jakościowe zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych