

## Opis przedmiotu zamówienia

### I. Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie”.

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące prace:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego oraz chodników z kostki betonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 o gr. 20 cm pod chodnikami i jezdnią,
- zabudowa krawężników najazdowych 15x22 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowej,
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów (w istniejącym zakresie) z kostki betonowej gr. 8 cm,
- regulacja studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i studni teletechnicznych,
- utwardzenie terenu na działce o nr ewid. 3674/7 z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 26 m<sup>2</sup>.

**Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób aby wszystkie roboty budowlane zostały wykonane w terminie do 2 tygodni od momentu rozpoczęcia prac.**

Nawierzchnia jezdni w kolorze szarym, chodniki i zjazdy w kolorze szarym z opaską w kolorze czerwonym tak jak to jest na wcześniejszym odcinku chodnika.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany zabezpieczyć istniejące drzewa przed ewentualnym uszkodzeniem.

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic m.in. utrzymania przejezdności poprzez odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- kostkę z chodników i zjazdów ułożyć na paletach i przekazać właścicielom posesji, inną kostkę przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwne KDP H=140 mm typu D, klasy ciężkiej. Średnica zewnętrzna pokrywy : 680 mm z dwoma zabezpieczeniami przed obrotem. Głębokość osadzenia pokrywy – min 50 mm (pkt.3.12 Rys.1 –PNEN 124:2000).

**Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy.**

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z OPZ.

**Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:**

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.