
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : OGRODZENIE BIUROWCA NADLEŚNICTWA LESKO I OSADY DWURODZINNEJ
ADRES INWESTYCJI : ŁĄCZKI, DZIAŁKA NR 456
INWESTOR : NADLEŚNICTWO LESKO
ADRES INWESTORA : ŁĄCZKI 8, 38-600 LESKO

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
wymiana ogrodzenia						
1 roboty budowlane						
1	KNR-W 2-01 d.1 0308-11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) - pod słupki ogrodzenia	dół.	140		
2	KNR-W 2-01 d.1 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - fundament pod bramę	m ³	5.76		
3	KNR-W 2-02 d.1 1804-12	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wysokości 1,50 m na słupkach stalowych z profili zamkniętych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. (panele ogrodzeniowe 2,50*1,20 szt 140; słupki narożne szt 3 ; słupki pośrednie 137 szt)	m	344		
4	KNR 2-31 0407- d.1 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia montaż desek prefabrykowanych pod przęsłami oraz elementów na słupki	m	344		
5	KNR-W 2-02 d.1 0203-04	Stopy fundamentowe betonowe o obj. ponad 2.5 m3 - fundament pod bramę	m ³	2.88		
6	KNR-W 2-02 d.1 1808-02	Analogia - brama przesuwana o szerokości 6,00 m (wsp. do R, S x 2)	kpl.	1		
7	KNR AL-01 d.1 0305-10	Dodatek za utrudnienia przy montażu elementu blokującego we wrotach lub bramach metalowych	szt	1		
8	KNR 2-01 0415- d.1 03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV	m ³	21		
9	KNR 2-25 0307- d.1 04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²	204		
10	KNR-W 2-01 d.1 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych - analogia likwidacja żywopłotu	ha	0.02		
11	KNR-W 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	25		
Razem dział roboty budowlane						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: