

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA Ip i ROBOTY REMONTOWE ZAWNĘTRZNE  
ADRES INWESTYCJI : 91-726 ŁÓDŹ UL. WOJSKA POLSKIEGO 121  
INWESTOR : ASP ŁÓDŹ  
ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ UL. WOLSKA POLSKIEGO 121

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW WUJEK  
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

EWENTUALNE RÓŻNICE W PRZEDMIARZE ZGŁOSIĆ ZAMAWIAJĄCEMU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ELEWACYJNE				0,00
2	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MURKI , SCHODY				0,00
3	REMONT POMIESZCZENIA NR 144				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ELEWACYJNE</b>			
d.1	1 KNR 4-01 1212-34 z. sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm - praca na wysokości 5-10 m - RYRY SPUSTOWE STALOWE  10*4	m  m	  40,000	
				RAZEM	40,000
d.1	2 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ANALOGIA TYNKI ZEWNĘTRZNE 5+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,000	
				RAZEM	10,000
d.1	3 KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 3+6+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,000	
				RAZEM	14,000
d.1	4 KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 3+6+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,000	
				RAZEM	14,000
d.1	5 KNR 0-23 0931-01	nałożenie podkładowej- GRUNTOWANIE POD MALOWANIE  20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	6 KNR 4-01 1204-03 z. sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - praca na wysokości 10-20 m  20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	
				RAZEM	20,000
d.1	7	PODNOŚNIK DO 15 m - PRZYJĘTO 3*8 godzin  24	m-g m-g	 24,000	
				RAZEM	24,000
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MURKI , SCHODY</b>			
d.2	8 KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ANALOGIA - MURKI  0,4*7+3+0,55*9+2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,750	
				RAZEM	12,750
d.2	9 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km - Z UTYLIZACJĄ  12,75*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,638	
				RAZEM	0,638
d.2	10 KNR 2-02 0219-05 z. sz. 5.7. 9907-05	Nakrywy attek, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - ANALOGIA - WYRÓWNANIE MURKÓW  0,4*9+0,55*10+0,4*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,900	
				RAZEM	11,900
d.2	11 KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	12 KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,000	
				RAZEM	3,000
d.2	13 KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
d.2	14 KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
d.2	15 KNR 0-23 0931-01	nałożenie podkładowej- GRUNTOWANIE POD MALOWANIE  10,75+4*3+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,750	
				RAZEM	28,750
d.2	16 KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - MURKI ZEWNĘTRZNE I BOKI SCHODÓW 10,75+4*3+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,750	
				RAZEM	28,750
d.2	17 NORMA WŁASNA	NAPRAWA SZCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - PRZYJĘTO 1 r-g/szt, MASA WYRÓWNAWCZA 15 kg/szt 14	szt szt	 14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05	10*1	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>3</b>		<b>REMONT POMIESZCZENIA NR 144</b>			
19	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.3	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	29,000	
		2,9*10		RAZEM	29,000
20	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.3	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>	38,591	
		2,9*2,62+9,4*2,62+0,7*2,9+10*0,7-1,3*2,05		RAZEM	38,591
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD NA-	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	PRAWY SYFITU - PRZYJĘTO 15%	m <sup>2</sup>	4,350	
		29*0,15		RAZEM	4,350
22	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-06	brykowanych i betonowych wylewanych - ANALOGIA - NARRAWY SUFITU -	m <sup>2</sup>	4,350	
		PRZYJĘTO 15 %		RAZEM	4,350
		29*0,15			
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	- POD NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 10%	m <sup>2</sup>	3,859	
		38,59*0,1		RAZEM	3,859
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m <sup>2</sup>		
d.3	0815-04	brykowanych i betonowych wylewanych - NAPRAWY ŚCIAN - PRZYJĘTO 10	m <sup>2</sup>	3,859	
		%		RAZEM	3,859
		38,59*0,1			
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - POD MA-	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	LOWANIE SUFITU	m <sup>2</sup>	29,000	
		29		RAZEM	29,000
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	tów	m <sup>2</sup>	29,000	
		29		RAZEM	29,000
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ANALOGIA	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-02	- POD MALOWANIE ŚCIAN	m <sup>2</sup>	38,590	
		38,59		RAZEM	38,590
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	38,590	
		38,59		RAZEM	38,590
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy	m		
d.3	1212-28	do 50 mm	m	10,000	
		10		RAZEM	10,000
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m <sup>2</sup>		
d.3	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	7,995	
		1,3*2,05*2+1,3*2,05		RAZEM	7,995
31		DOSTAWA I MONTAZ PROSTYCH PRZEGRÓD - ŚCIANEK HPL - KOLOR	m <sup>2</sup>		
d.3		DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM	m <sup>2</sup>	6,812	
		1,3*2,62*2		RAZEM	6,812
32	NORMA	WNOSZENIE I WYNOSENIE MEBLI - PRZYJĘTO 3 r-g	kpl		
d.3	WŁASNA	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000