


Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny
- droga leśna (odcinek prosty)
od km 0+000,00 do km 3+277,60

KATEGORIA NOŚNOŚCI GRUNTU G3

*Przekrój poprzeczny na zjazdach leśnych w danym pikietażu taki sam jak dla jezdni konstrukcji gr. 40 cm



WARTOŚĆ POSZERZEŃ
NA ŁUKACH POZIOMYCH


Promień łuku R (m)	Poszerzenie (m)
13	4,70
14-15	3,80
16-20	2,70
21-25	2,10
26-30	1,70
31-35	1,50
36-40	1,30
41-45	1,10
46-50	1,00
51-75	0,70
76-100	0,50
101-150	0,30
151-250	0,25
>250	-

WIELKOŚĆ PRZECHYŁKI NA ŁUKACH POZIOMYCH

Promień łuku R (m)	Przechyłka (%)
R<50	7
50<R<70	6
70<R<100	5
100<R<150	4
150<R<300	3
R>300	jak na prostej

UWAGA:

- Do wykonania nasypów zastosować materiał z korytowania, wykopów spełniający wymagania stawiane gruntem nasypowym.
- Szerokość skarp i rowu zmienna zależna od rzędnej istniejącego terenu.
- Niewykorzystany materiał rozplintować poza pas drogowy.

Jednostka Projektowa :		STREETWISE Tomasz Rykowski	
		13-100 Nidzica, Dobrzyń 23	
TOMASZ RYKOWSKI		TEL. 691-022-179	
Inwestor:		NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079	
Nadleśnictwo Kartuzy, ul. Nadleśniczego, Sobiesława Mościckiego 4, 83-300 Kartuzy		E-Mail : TRykowski@interia.pl	
Nazwa obiektu :		Nazwa obiektu :	
"Projekt przebudowy drogi leśnej		Nazwa obiektu :	
"Borzeszowskiej" w leśnictwie Sierakowice"		Nazwa obiektu :	
Temat opracowania :		Temat opracowania :	
"Przebudowa drogi leśnej"		Temat opracowania :	
PRZEKROJE NORMALNE - odcinek prosty		Temat opracowania :	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Imię i nazwisko :		Imię i nazwisko :	
Podpis :		Podpis :	
Nr uprawnień :		Nr uprawnień :	
Projektant :		Projektant :	
inż. Tomasz Rykowski		inż. Tomasz Rykowski	
WAM/0219/PWOD/21		WAM/0219/PWOD/21	
Data :		Data :	
Rys. nr :		Rys. nr :	
PAŹDZIERNIK 2023		PAŹDZIERNIK 2023	
Skala :		Skala :	
1:50		1:50	
Branża :		Branża :	
DROGOWA		DROGOWA	
Stadium :		Stadium :	
PW		PW	
3.1		3.1	