

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NIEMIENICE
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO NIEMIENICE
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 08,2023R.

PROJEKTANT

Henryka Figiel
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno-Inżynierska

WYKONAWCA :

Data opracowania
08,2023R.

INWESTOR:
NADLEŚNICZY
Paweł Zawiślak

Data zatwierdzenia

11.08.2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DRUGI LEŚNEJ POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NIEMIENICE					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
d.1	SST D-02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		6300.00	m ²	6300.00	
				RAZEM	6300.00
2		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.1	KNNR 6 0204-04 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg		m ²		
		6300.00	m ²	6300.00	
				RAZEM	6300.00
3		Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie równiarką.	m ²		
d.1	SST D-02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg		m ²		
		2700.00	m ²	2700.00	
				RAZEM	2700.00

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NAMULE
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWONAMULE
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 08.2023r.

PROJEKT
Henryka Figiel
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/BR
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR
NADLEŚNICZY*Paweł Zawisła*

Data opracowania
08.2023r.

Data zatwierdzenia

11.09.2023r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI LEŚNEJ POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE NAMULE					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1	SST D-02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		8173.00	m ²	8173.00	
				RAZEM	8173.00
2	KNNR 6 d.1 0204-04 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
		8175.00	m ²	8175.00	
				RAZEM	8175.00
3	SST D-02.00.00 d.1 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie równiarką.	m ²		
		8175	m ²	8175.00	
				RAZEM	8175.00

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE BOŃCZA
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO BOŃCZA
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 08.2023r.

PROJEKTANT
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.2023r.

INWESTOR:
NADLEŚNICZY
Paweł Zawisła
Data zatwierdzenia

11.09.2023r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI LEŚNEJ POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE BOŃCZA					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1	SST D- d.1 02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w za- kresie na- prawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		8400.00	m ²	8400.00	
				RAZEM	8400.00
2	KNNR 6 d.1 0204-04 KOD CPV 45233142-6 roboty w za- kresie na- prawy dróg	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
		8400.00	m ²	8400.00	
				RAZEM	8400.00
3	SST D- d.1 02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w za- kresie na- prawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie równiarką.	m ²		
		3597.00	m ²	3597.00	
				RAZEM	3597.00

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE SIENNICA
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO SIENNICA
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : 08.2023r.

PROJEKTANT
Henryka Figiel
upr. projekt. 776/CH/88
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.2023r.

INWESTOR :
NADLEŚNICZY
Paweł Zawislak

Data zatwierdzenia

11.08.2023r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI POŻAROWEJ W LEŚNICTWIE SIENNICA					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
1 d.1	SST D-02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		9900.00	m ²	9900.00	
				RAZEM	9900.00
2 d.1	KNNR 6 0204-04 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
		9900.00	m ²	9900.00	
				RAZEM	9900.00
3 d.1	SST D-02.00.00 KOD CPV 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg	Profilowanie i zagęszczanie poboczy wykonywane mechanicznie równiarką.	m ²		
		4215.00	m ²	4215.00	
				RAZEM	4215.00