

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.290	km	0.290	
				RAZEM	0.290
2 Roboty ziemne					
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (290*0,5*2)	m ²		
d.1	1402-05	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
3 Podbudowy					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 7 km (290*0,35*1)	m ³		
d.2	0206-02 0214-04	101.5	m ³	101.500	
				RAZEM	101.500
4 Nawierzchnie					
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (290*3)	m ²		
d.3	0107-01	870	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.3	0113-02 z.o.2.6. 9901-02	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²		
d.3	0113-06 z.o.2.6. 9901-02	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
4 Nawierzchnie					
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.4	0310-01 0310-02	1174.5	m ²	1174.500	
				RAZEM	1174.500
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.4	0310-05 0310-06	1160	m ²	1160.000	
				RAZEM	1160.000
5 Roboty wykończeniowe					
9	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (290*0,5*2)	m ²		
d.5	0114-07 0114-08	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
10	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza odcinka	km		
d.5		0.290	km	0.290	
				RAZEM	0.290