

„Prace remontowo – budowlane na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej 30 – 44 w Łodzi oraz usługi koncepcyjno – projektowe dotyczące tego obiektu”, nr sprawy: WZ-091-59/23

Załącznik nr 5A do „Zapytania ofertowego”

Opis przedmiotu zamówienia – ZADANIE NR 1

1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie nowego utwardzenia terenu istniejącego parkingu samochodowego wokół piaskownika na terenie tramwajowej ET-1 na ul. Telefonicznej 30-44 w Łodzi.
2. Zakres prac do przeprowadzenia :
 - 1) Dotychczasowe utwardzenie wykonane z płyt żelbetonowych pozostaje jako podbudowa pod wykonywane utwardzenie. Dla pozostałej części podlegającej zakryciem kostką wykonać podbudowę pod 20 cm stabilizacji c1.5/2.0 i 20 kruszywa 0-31.5).
 - 2) Ułożenie kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej ¼ gr. 5cm (ok. 460 m²).
 - 3) Wymiana krawężników wykończeniowych w ilości 100 % (jest około 100m krawężnika) krawężnik 15x30 cm obecnie zainstalowanych wraz z ich podniesieniem oraz dołożeniem w przypadku ich braku.
 - 4) Włazy studzienek (3 szt.) - regulacja wysokości płyty żelbetonowej przy konstrukcji osadnika piasku oraz na podjeździe do poziomu utwardzenia.
 - 5) Teren – utwardzenie terenu tłuczniem kamiennym grubości 20 cm o frakcji 4÷31,5 mm ok - 80 m² – od strony torowiska ; wyrównanie terenu wokół ułożonej kostki do poziomu terenu (ok. 220 m²). Teren zagęścić mechanicznie.
 - 6) Naprawa tynku konstrukcji piaskownika oraz pomalowanie części zewnętrznej będącego wewnątrz utwardzanego terenu.
 - 7) Osadzenie słupka ostrzegającego na końcu osadnika.
 - 8) Nawiązanie się wysokościowe nową nawierzchnia do istniejącej drogi.
3. **Pozostałe istotne postanowienia i uwagi:**

Prace przy utwardzaniu będą prowadzone w czynnym obiekcie, obiekt pracujący w ruchu ciągłym, tak jak cała zajezdnia. Wyłączenie przejścia / terenu prac do ustalenia z kierownictwem zajezdni.