


KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS

TYP: PL / 1500 - 3090/ - 80 / XFP81CVX

MIROSZEWO gm. PRZECHLEWO PMi1



	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN 80	mb.
2	Zawór kulowy zwrotny DN 80	2
3	Zasuwa DN 80	2
4	Właz PROSTOKĄTNY	1
5	Pompa $q=4,4$ l/s $H=18,5$ m sł w XFP 81C VX $P_1= 3.3$ kW $P_2=4.40$ kW $I_n= 7.40$ A	2
6	Kołnierz normowy DN 80	10
7	Szafa sterownicza	1
8	Zbiornik BETON B45 Ø 1500mm H= 3,39m	1
9	Drabina	1
10	Pomost eksploatacyjny	1
11	Zasuwa DN 200	2

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H _{pok}	137,80
2	H _{ter}	137,50
3	H _{tlo}	136,26
4	H _{dop1} 200	135,81
5	H _{dop2} ---	---
6	H _{alarm}	135,81
7	H _{max}	135,61
8	H _{min}	134,81
9	H _{such}	134,76
10	H _{dna}	134,41
11	α ₁	210
12	α ₂	---



**PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE**

KOMUNALKA

75-644 KOSZALIN, ul. Świerkowa 1A
tel. 601 72 98 38 www.komunalka.pl

e-mail: komunalka@komunalka.pl

Objekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej
w miejscowości Miroszewo obręb Nowa Wieś gmina Przechlewo

Przedmiot rys.: Przepompownia ścieków PMi1 Miroszewo

Branża: sieci sanitarne	Specjaln. nr upr.	Podpis:
Projektował : inż. K. Błahut	4 abc 7219/74/85	
Sprawdził : inż. B. Błahut	4 ab GT-V-63/146/77	
Data: Maj 2016	Skala 1:50	Rys. nr 12