
PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W BĄDKOWIE

ADRES INWESTYCJI: BĄDKOWO, DZ. NR 228/1, 228/3, 228/4

INWESTOR: GMINA BĄDKOWO

ADRES INWESTORA: 87-704 Bądkowo ul. Włocławska 82

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

Przedmiar opracowano na podstawie dokumentacji :

- PROJEKT TECHNICZNY REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO W BĄDKOWIE.

- SWIOR

Kalkulacje sporządziła: mgr inż. Aleksandra Świątkiewicz

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania:

15.01.2024r.

Data zatwierdzenia:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Teren objęty opracowaniem stanowią działki nr 228/1, 228/3, 228/4. Obszar parku jest płaski, od strony północnej przylega do drogi publicznej – ulicy Włocławskiej. Teren jest zagospodarowany i zadrzewiony. W parku znajdują się urządzone ścieżki mineralne oraz altana ogrodowa. Łączna powierzchnia terenu inwestycji **20115,13 m²**.

Zakres zagospodarowania obejmuje:

- 1) rozbiórkę istniejących nawierzchni komunikacyjnych i niewielkich obiektów budowlanych w postaci obiektów małej architektury, ogrodzenia z sitki,
- 2) wykonanie nawierzchni spacerowej mineralnej z korytowaniem i montażem obrzeży
- 3) wykonanie ogrodzenia panelowego
- 4) montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, stojak na rowery itp.,
- 5) wykonanie nasadzeń roślinnych i założenie murawy,

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz.	Razem
1 Prace rozbiórkowe					
1 d.1	KNR 231-08-14-01-00	Rozebranie obrzeża 8x20x100 cm na podsypce piaskowej metr	m	533.000	
				RAZEM	533.000
2 d.1	KNR 1001-13-68-02-01	Demontaż ławek parkowych	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNR 2-21-0607 - 01	Demontaż koszy na odpady	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 225-03-07-04-00	Rozbórka ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych m2	m	71.420	
				RAZEM	71.420
5 d.1	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	18.500	
				RAZEM	11.550
6 d.1	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalszy 1km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym współ. 9	m ³	18.500	
				RAZEM	11.550
2 Nawierzchnia mineralna					
7 d.2	KNNR N006-01-01-08-00	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 20 cm w gruncie kategorii 3/4	m ²	2231.320	
				RAZEM	2231.320
8 d.2	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km w gruncie kategorii 3	m ³	340.000	
				RAZEM	340.000
9 d.2	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km współ. 0,9	m ³	340.000	
				RAZEM	340.000
10 d.2	KNNR N006-02-04-01-00	Obrzeże betonowe 25x6 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	540.000	
				RAZEM	540.000
11 d.2	Kalkulacja własna	Przestawienie obrzeży betonowych 25x8 na podsypce piaskowej	m	1132.190	
				RAZEM	1132.190
12 d.2	KNNR N006-02-04-02-00	Nawierzchnia z tłuczni kamienno fi. 4-31,5 mm warstwa dolna grub 15 cm	m ²	2231.320	
				RAZEM	2231.320
13 d.2	KNR 231-02-04-05-00	Nawierzchnia z kruszywa granitowego fi. 0-8 mm warstwa górna grub 5 cm	m ²	2231.320	
				RAZEM	2231.320
3 Ogrodzenie					

14 d.3	KNR 223-04-04-01-00	Ogrodzenie panelowe ocynk fi 4mm	m	167.360	
				RAZEM	167.360
4 Elementy małej architektury					
15 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek parkowych zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	11.000	
				RAZEM	11.000
16 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy na odpady zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż stojaka rowerowego zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjno/ edukacyjnej – gablota, zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjno/ edukacyjnej zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablic informacyjno/ edukacyjnych - pulpit parkowych zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu piknikowego zgodnie z przedstawionym wzorem projektowym	kompl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 Zieleń					
23 d.5	Kalkulacja własna	Zakup i rozłożenie agrowłókniny 100g/m ²	m ²	1035.000	
				RAZEM	1035.000
24 d.5	Kalkulacja własna	Rozłożenie warstwy 5cm ściółki z kory sosnowej	m ²	1075.000	
				RAZEM	1075.000
5.1 Sadzenie roślin					
5.1.1 Drzewa liściaste					
25 d.5.1. 1	KNR 2-21 0311-09-00	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – brzoza brodawkowata - <i>Betula pendula</i>	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

26 d.5.1. 1	KNR 2-21 0311-09-00	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – grab pospolity - <i>Carpinus betulus</i>	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
27 d.5.1. 1	KNR 2-21 0311-09-00	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – leszczyna turecka - <i>Corylus colurna</i>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.5.1. 1	KNR 2-21 0311-09-00	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.5.1. 1	KNR 2-21 0311-09-00	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – dąb bezszypułkowy - <i>Quercus robur</i>	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30 d.5.1. 1	KNR 2-21 0311-09-00	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – dąb czerwony - <i>Quercus rubra</i>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.1.2. Drzewa iglaste					
31 d.5.1. 2	KNR 2-21 0323-05-00	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – modrzew europejski - <i>Larix decidua</i>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.5.1. 2	KNR 2-21 0323-05-00	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów do połowy głębokości, ziemia urodzajna, średnica i głębokość dołów 0,7m – choina kanadyjska - <i>Tsuga canadensis</i>	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5.1.3. Krzewy liściaste					
33 d.5.1. 3	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,5 m – dereń biały <i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>	szt.	230.000	
				RAZEM	230.000
34 d.5.1. 3	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,5 m – suchodrzew chiński <i>Lonicera pileata</i>	szt.	421.000	

					RAZEM	421.000
35 d.5.1. 3	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,5 m – mahonia pospolita <i>Mahonia aquifolium</i>	szt.	185.000		
					RAZEM	185.000
36 d.5.1. 3	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,5 m – jaśminowiec wonny <i>Philadelphus coronarius</i>	szt.	148.000		
					RAZEM	148.000
37 d.5.1. 3	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,5 m – porzeczka alpejska <i>Ribes alpinum</i>	szt.	237.000		
					RAZEM	237.000
38 d.5.1. 3	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,5 m – śnieguliczka biała <i>Symphoricarpos albus</i>	szt.	172.000		
					RAZEM	172.000
39 d.5.1. 3	KNR 2-21 0331- 02-00	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm – grab pospolity <i>Carpinus betulus</i>	szt.	234.000		
					RAZEM	234.000
5.1.4. Okrywowe						
40 d.5.1. 4	KNR 2-21 0302- 02-00	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na ter. płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów, śr. i gł. dołów 0,3 m – barwinek pospolity <i>Vinca minor</i>	m ²	1193.000		
					RAZEM	1193.000
41 d.5.1. 4	KNR 2-21 0302- 04-03	Obsadzenie kwietników bylinami – przylaszczka pospolita <i>Hepatica nobilis</i>	m ²	57.000		
					RAZEM	57.000
5.2. Zakładanie trawnika						
42 d.5.2	KNR 2-21 0405- 02-00	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej	ha	0.3470		
					RAZEM	0.3470