



CHODNIK



w-ła ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm bezfazowej
podsyпка cementowo – piaskowa (1:4) o gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem $R_m=1,5 \text{ MPa}$ o gr. 10 cm

ZJAZD



w-ła ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm bezfazowej
podsyпка cementowo – piaskowa (1:4) o gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem $R_m=1,5$ MPa o gr. 10 cm

Przebudowa drogi nr 5328P Uciechów – Raczyce na odc. dł. ok. 1000 m		Rys. nr 3
PRZEKROJE NORMALNE		SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Lekki Uprawniony do kierowania budowy i robot w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej opr. bud. Nr 1-169/65/79 UAN 15 W 11 104	