

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej Krzemienna między stawami nr ewid. działki 993/3, w KM 0+000 do KM 0+900**

Nazwy i kody CPV: **45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

Adres obiektu budowlanego: **Dydnia**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA DYDNIA**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-03-14**

Nazwa obiektu lub robót: **Przebudowa**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty ziemne
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie w terenie w granicach działki
1.2	Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm
1.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - rowy przy drodze
1.4	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV
1.5	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III
2	Nawierzchnia kłińcowa
2.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
2.2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		Przebudowa drogi gminnej Krzemienna między stawami nr ewid. działki 993/3, w KM 0+000 do KM 0+900		
1	Element		Roboty ziemne		
1.1	KSNR 1/104/4	D.1.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie w terenie w granicach działki	km	0,9
1.2	KNR 231/1402/3	D.1.01	Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			900,0*0,3*2		540,000000
			RAZEM:	540,000000	m2
1.3	KNNR 1/201/2	D.1.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III - rowy przy drodze		
			Wyliczenie ilości robót:		
			900,0*(0,30+0,10)/2*0,15		27,000000
			RAZEM:	27,000000	m3
1.4	KNR 201/313/2	D.1.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyladowczymi, kategoria gruntu III-IV		
			Wyliczenie ilości robót:		
			111,0		111,000000
			RAZEM:	111,000000	m3
1.5	KNNR 1/503/5	D.1.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypów, kategoria gruntu I-III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,4*1480,0		592,000000
			RAZEM:	592,000000	m2
2	Element		Nawierzchnia kłińcowa		
2.1	KNNR 6/103/3 (1)	D.1.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
			Wyliczenie ilości robót:		
			900,0*3,0		2 700,000000
			RAZEM:	2 700,000000	m2
2.2	KNR 231/204/5		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			950,0*2,8		2 660,000000
			RAZEM:	2 660,000000	m2