

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G496037P w Młyniku (odc.990mb)
ADRES INWESTYCJI : Młynik , Gmina Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
:
:
:
:
:
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebieg dr Młynik 990m						
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,990		
d.1	0119-03					
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5,00		
d.1	1406-04					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (odkrycie i opkopenie części przelotowych przepustów-6*1,5*0,3+3	m3	5,70		
d.1	0206-04 10					
4	KNR 2-31	Rozębranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m	36,00		
d.1	0816-01					
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha	0,0350 = 0,035		
d.1	0108-01					
6	KNR 2-21	Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni ponad 41 cm	szt.	37,00		
d.1	0104-06					
7	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 5 km	mp	37,50		
d.1	0110-03					
Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8						
2		II. POBOCZA				
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (zdjęcie humusu i dami do ok.15cm)	m3	297,00		
d.2	0206-04 10	(990*2*0,75*0,20 1485m2				
9	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pod poboczami) - grubość warstwy po zag. ok.5 cm	m2	1275,00		
d.2	0104-01	990*2*0,75-210				
10	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	1275,00		
d.2	0204-05	krotność x 2				
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m2	1275,00		
d.2	0204-06					
Razem dział: II. POBOCZA						
3		III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
12	KNR 2-01	Odmulenie rowów drogowych na głębokość. ok. 20-30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	380,00		
d.3	0209-14					
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi 30	m3	2,20		
d.3	0206-04 10	6*8*0,3*0,15				
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	2,20		
d.3	0606-01					
15	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o śr. 30 cm	m	48,00		
d.3	0606-06					
16	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	12,00		
d.3	0606-03					
17	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sytkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m3	16,00		
d.3	0236-03					
Razem dział: III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
4		IV. ZJAZDY				
18	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (pogłębienie koryta pod zjazdy o obrysie poboczno ok. 10cm)	m3	21,00		
d.4	0206-04 10	210*0,1				
19	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład Wykonawcy (koryta pod zjazdy za rowem gł. 25cm)	m3	49,00		
d.4	0206-04 10	24*1,5*5*6*0,5*5*0,25				
20	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	8,00		
d.4	0401-06					
21	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3	0,50		
d.4	0402-04	8*0,06				
22	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:3	m	8,00		
d.4	0403-03 1					
23	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów w gruncie kat. I-IV	m2	469,00		
d.4	0103-04	390+79				
24	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	469,00		
d.4	0114-05					

Lp.	Podsta- wa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m ²	469,00		
26 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	390,00		
27 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m ²	390,00		
28 d.4	KNR 2-31 0114-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność x 5	m ²	79,00		
Razem dział: IV. ZJAZDY						
5		V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)				
29 d.5	KNR 2-31 1106-01	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszaną mineralno asfaltową wg potrzeb (miejscowe podrownania zadoleń i kolein)	t	110,00		
30 d.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 990*5	m ²	4950,00		
31 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie międzywarstwowe kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	4950,00		
32 d.5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-KR2 - warstwa ścieralna 3cm po zagęszczeniu	m ²	4950,00		
33 d.5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m ²	4950,00		
Razem dział: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)						
6		VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8				
34 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt	4,00		
35 d.6	KNR 2-31 0703-05 03	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków ostrzegawczych informacyjnych (B-20; B-33)	szt	2,00		
36 d.6	KNR 2-31 0703-05	Przymocowanie drogowiskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m ² (F-6)	szt	1,00		
Razem dział: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8						
7		VII OZNAKOWANIE POZIOME				
37 d.7	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (P-12)	m ²	1,80		
Razem dział: VII OZNAKOWANIE POZIOME						
8		VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
38 d.8	KNR 2-01 0119-03 01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy zgodnie ze specyfikacją.	ryczałt	1,00		
Razem dział: VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	RAZEM
1	I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8					
2	II. POBOCZA					
3	III. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2					
4	IV. ZJAZDY					
5	V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)					
6	VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8					
7	VII OZNAKOWANIE POZIOME					
8	VIII INWENTARYZACJA POWY- KONAWCZA					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: