

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont balkonów I i II piętro		
1	Element	Balkon I piętro		
1.1	KNRW 401/701/8	Odbicie tynków od spodu płyty balkonowej		
	Wycieszenie ilości robót:			
		2,80*1,30		3,64
		RAZEM:		3,64
			m2	3,64
1.2	KNRW 401/212/3	Ręczne roboty rozbiórkowe słupków betonowych		
	Wycieszenie ilości robót:			
		(0,26*0,15+0,14*0,16)*0,90*2+(0,15*0,26)*0,90		0,15
		RAZEM:		0,15
			m3	0,15
1.3	KNRW 401/1306/1	Demontaż balustrady balkonowej		
	Wycieszenie ilości robót:			
		1,25*2+2,70		5,20
		RAZEM:		5,20
			m	5,20
1.4	KNRW 401/545/7	Demontaż obróbki blacharskiej		
	Wycieszenie ilości robót:			
		5,10*0,25		1,28
		RAZEM:		1,28
			m2	1,28
1.5	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wycieszenie ilości robót:			
		1,25*2,70		3,38
		RAZEM:		3,38
			m2	3,38
1.6	KNRW 401/804/7	Skucie wylewki cementowej		
	Wycieszenie ilości robót:			
		2,80*1,30		3,64
		RAZEM:		3,64
			m2	3,64
1.7	KNR 222/1005/1	Wylewka z zaprawy cementowej zatartej na ostro	m2	3,64
1.8	KNNR 2/105/8	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich , siatka zgrzewana		
	Wycieszenie ilości robót:			
		7,50*2,40/1000		0,02
		RAZEM:		0,02
			t	0,02
1.9	KNRW 202/602/7	Isolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie	m2	3,64
1.10	KNRW 202/1104/1	Warstwa wyrównawcza pod posadzki , z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	3,64
1.11	KNRW 202/1209/2	Balustrada balkonowa z pochwytym stalowym , malowana proszkowo , H=110 cm		
	Wycieszenie ilości robót:			
		1,25*2+2,70		5,20
		RAZEM:		5,20
			m	5,20
1.12	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	1,28
1.13	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża , preparatem gruntującym	m2	3,64
1.14	NNRNKB 202/2805/3 (1)	Posadzka jednobarwna z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych	m2	3,38
1.15	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokolik z płytek kamionkowych "Gres"	m	2,00
1.16	KNRW 401/715/3 (2)	Tynki zwykłe na płycie balkonowej od spodu	m2	3,64
1.17	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, preparatem gruntującym	m2	3,64
1.18	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	3,64

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.19	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	3,64
1.20	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i opłata za wysypisko	kpl	1,00
2	Element	Balkon II piętro		
2.1	KNRW 401/701/8	Odbicie tynków od spodu płyty balkonowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*1,30	3,64	
		RAZEM:	3,64	m2 3,64
2.2	KNRW 401/212/3	Ręczne roboty rozbiórkowe słupków betonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,26*0,15+0,14*0,16)*0,90*2+(0,15*0,26)*0,90+(0,20*0,20)*0,90	0,18	
		RAZEM:	0,18	m3 0,18
2.3	KNRW 401/1306/1	Demontaż balustrady balkonowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,25*2+2,70	5,20	
		RAZEM:	5,20	m 5,20
2.4	KNRW 401/545/7	Demontaż obróbki blacharskiej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,10*0,25	1,28	
		RAZEM:	1,28	m2 1,28
2.5	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,25*2,70	3,38	
		RAZEM:	3,38	m2 3,38
2.6	KNRW 401/804/7	Skucie wylewki cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*1,30	3,64	
		RAZEM:	3,64	m2 3,64
2.7	KNR 222/1005/1	Wylewka z zaprawy cementowej zatartej na ostro	m2	3,64
2.8	KNNR 2/105/8	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich, siatka zgrzewana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7,50*2,40/1000	0,02	
		RAZEM:	0,02	t 0,02
2.9	KNRW 202/602/7	Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie	m2	3,64
2.10	KNRW 202/1104/1	Warstwa wyrównawcza pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m2	3,64
2.11	KNRW 202/1209/2	Balustrada balkonowa z pochwycem stalowym, malowana proszkowo, H=110 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,25*2+2,70	5,20	
		RAZEM:	5,20	m 5,20
2.12	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	1,28
2.13	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, preparatem gruntującym	m2	3,64
2.14	NNRNKB 202/2805/3 (1)	Posadzka jednobarwna z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych	m2	3,38
2.15	NNRNKB 202/2809/1 (1)	Cokolik z płytek kamionkowych "Gres"	m	2,00
2.16	KNRW 401/715/3 (2)	Tynki zwykłe na płycie balkonowej od spodu	m2	3,64
2.17	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, preparatem gruntującym	m2	3,64
2.18	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki	m2	3,64
2.19	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	3,64
2.20	Kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu i opłata za wysypisko	kpl	1,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Elewacja		
3.1	KNRW 202/1603/1	Rusztowanie zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:2,0*8,0		16,00
			RAZEM:	16,00
				m2 16,00
3.2	KNRW 401/307/2	Przemurowanie gzymsu z cegieł	m	2,50
3.3	KNRW 401/701/2	Odbicie odspojonych tynków	m2	2,00
3.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		:2,0+5,0		7,00
			RAZEM:	7,00
				m2 7,00
3.5	KNRW 202/902/1	Tynki zwykłe kategorii III elewacji	m2	7,00
3.6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	7,00