

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont boiska wielofunkcyjnego</b>			
1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatek łańcuchowych cynkowanych do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania.	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2	KNR-W 5-10	Dostawa i montaż naświetlaczy	szt.		
d.1	1005-07	8	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
<b>2</b>		<b>Remont boiska do piłki nożnej</b>			
3	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż osprzętu boiska (bramki itp.)	kpl		
d.2		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	wycena indywidualna	Demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z usunięciem granulatu i kwarcu - z utylizacją	m <sup>2</sup>		
d.2		1860.00	m <sup>2</sup>	1860.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.00</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 2 cm -	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07+	wyrównanie z kruszywa 1-4 mm			
	KNR 2-31				
	0114-08	1860.00	m <sup>2</sup>	1860.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.00</b>
6	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej tkanej wraz z wykonaniem linii boiska	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.4	m <sup>2</sup>	1860.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1860.00</b>
7	KNR-W 5-10	Dostawa i montaż naświetlaczy	szt.		
d.2	1005-07	15	szt.	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż siatek do bramek piłkarskich 5,00x2,00 m	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Remont ogrodzenia</b>			
9	KNR 2-23	Demontaż starej siatki ogrodzenia i montaż nowej siatki ogrodzeniowej wraz z pomalowaniem słupków ogrodzenia o wysokości 4 m	m		
d.3	0401-02	Krotność = 4	m	327.00	
	analogia	327.00		<b>RAZEM</b>	<b>327.00</b>
10	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	327-10.70-13.60-11.60	m	291.10	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>291.10</b>
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl. 5 km lub na odkład; grunt kat. IV	m <sup>3</sup>		
d.3	0239-05	poz.10*0.20*0.20	m <sup>3</sup>	11.64	
	0214-04			<b>RAZEM</b>	<b>11.64</b>
12	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	poz.10*0.03	m <sup>3</sup>	8.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.73</b>
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o szer. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-01	poz.10	m	291.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.10</b>
<b>4</b>		<b>Remont obiektu kontenerowego</b>			
14	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.4	0545-02	5.50*10.15	m <sup>2</sup>	55.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.83</b>
15	KNR 4-01	Demontaż świetlików okiennych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.4	0354-03	6	szt.	6.00	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
16	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.4	0545-08	(5.35*2+10.15*2)*(0.35+0.40)	m <sup>2</sup>	23.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.25</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.4 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 10.15	m m	10.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.15</b>
18	KNR-W 4-01 d.4 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 2.85*2	m m	5.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.70</b>
19	KNR 0-15II d.4 0517-01 analogia	Pokrycie dachów blachą - ułożenie membrany izolacyjnej poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.83</b>
20	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.25</b>
21	KNR-W 2-02 d.4 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.17	m m	10.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.15</b>
22	KNR-W 2-02 d.4 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poz.18	m m	5.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.70</b>
23	KNR 0-15II d.4 0522-11 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 205 mm przy rozstawie łąt 16 cm - blacha trapezowa T-35 poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.83</b>
24	wycena indywidualna	Zabudowanie otworów w dachu po świetlikach dachowych - wykonanie konstrukcji nośnej drewnianej, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie okładziny sufitowej, pomalowanie sufitu wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących 6	szt szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
25	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stopnia stalowego zewnętrznego o wymiarach 0,35X1,50 m z krat pomostowych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>