

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda - Ruszkówek  
ADRES INWESTYCJI : 38, 39 obr. b Wilcza Kłoda, gm. Wierzbinek  
INWESTOR : GMINA WIERZBINEK  
ADRES INWESTORA : 62-619 Sadłno, ul. Plac Powstańców Styczniowych 110  
BRANŻA : Drogową

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Agnieszka Maciejewska  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                   zł

**Stwierdzenie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR  
Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda - Ruszków

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.712	km km	 1.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.712</b>
<b>2</b>		<b>Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych</b>			
2 d.2	KNNR 5 0701- 01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II 90*0.5*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3 d.2	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych z PP HDPE o r. 110 mm 90	m m	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
4 d.2	KNNR 5 0702- 01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II 90*0.5*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
5 d.2		Nadzór wyćwiczeniowy nad siecią Orange Polska 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia jezdni</b>			
6 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV gęstości 10 cm 7190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7190.000</b>
7 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit) - warstwa po zagęszczeniu 20 cm 7190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7190.000</b>
8 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 7190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7190.000</b>
9 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 6848	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6848.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6848.000</b>
<b>4</b>		<b>Zjazdy</b>			
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
11 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit) - warstwa po zagęszczeniu 20 cm 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
12 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej - zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
13 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cierna asfaltowa AC 11S jak dla KR3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
14 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114- 06	Wykonanie poboczy (szer. 2x0,5m) gruntowych wraz z dowozem brakującego materiału - warstwa po zagęszczeniu o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1712	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1712.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1712.000</b>
15 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

PRZEDMIAR  
Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda - Ruszków

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.5	KNR 2-01 0119-03 analogia	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>