

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynków Przedszkola im. Sióstr Sercanek w Brańsku”

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
UZUPEŁNIENIE UDZIELONEJ ODPOWIEDZI**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że uzupełnia uprzednio udzielone odpowiedzi na pytania nr 13 i 14 w Wyjaśnieniach treści SWZ nr 2 z dnia 18.07.2022 r. Poniżej Zamawiający udziela wyjaśnienia, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pytanie nr 13:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o dokumentację projektową wykonania instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem w energię elektryczną modernizowanych źródeł ciepła?

Pytanie 14:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o dokumentację projektową wykonania instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem w energię elektryczną instalacji wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 13 i 14:

- na parterze do zasilania pompy ciepła i wentylacji należy zainstalować rozdzielnicę podtylnkową typu RP24 (2x12 moduły) i zainstalować w niej różnicówkę EFI4 (min 63A/0,03A typu A) oraz wyłącznik nadprądowy 3-fazowy C40A (do pompy ciepła) i C16A (do wentylacji)
- połączenie pomiędzy rozdzielnicami wykonać przewodem tyłu LGY 10mm²,
- pompę ciepła należy zasilić przewodem YDY 5x6mm² (L=35m) z nowej rozdzielnicy i ułożyć wzdłuż korytarza w rurkach typu RL 28 używając do łączenia kolanek ZCL28 i do mocowania uchwytów UZE28,
- wentylację należy zasilić przewodem YDY 5x2,5mm² (L=35m) z nowej rozdzielnicy i ułożyć wzdłuż korytarza w rurkach typu RL 28 używając do łączenia kolanek ZCL28 i do mocowania uchwytów UZE28.

Materiały:

- YDY 5x2,5mm ²	35m
- YDY 5x6mm ²	35m
- RL28	20szt
- UZE28	140szt
- ZCL28	30szt
- rozdzielnica RP24	1szt
- różnicówka EFI4 63A/0,3A typu A	1szt
- wyłącznik nadprądowy C40A	1szt
- wyłącznik nadprądowy C16A	1szt
- szyna łączeniowa 3P	1szt
- przewód LGY 1x10mm ²	5m

W załączeniu skorygowany przedmiar.

Z-ca Burmistrza

/-/ Joanna Witkowska