

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim
ADRES INWESTYCJI : 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 4
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-818 Gdańsk, ul. Okopowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Iwona Czarnecka
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych				0,00
2	Wymiana drzwi wejście do PdOZ				0,00
3	Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych				0,00
4	Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim						
1 Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych						
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08		1,05*2,09	m ²	2,19	
					RAZEM	2,19
2	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 2-02		Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe do WC dla niepełnosprawnych - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m ²		
d.1	1204-05	analogia	1,05*2,09	m ²	2,19	
					RAZEM	2,19
4	KNR-W 2-02		Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe typu "kowbojki"	m ²		
d.1	1028-02	analogia	1,35*1,40	m ²	1,89	
					RAZEM	1,89
5	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	analogia	0,15*1,40	m ²	0,21	
					RAZEM	0,21
6	KNR 4-01		Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01		2*0,20*1,40+0,50*(2,10*2+1,05)	m ²	3,19	
					RAZEM	3,19
7	KNR 4-01		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-02		2*0,30*1,40+0,50*(2,10*2+1,05)	m	3,47	
					RAZEM	3,47
8	KNR 4-01		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.		
d.1	0819-01		1*2	plyt.	2,00	
					RAZEM	2,00
9	KNR 4-01		Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.		
d.1	0819-02		2*6	plyt.	12,00	
					RAZEM	12,00
10	KNR 4-01		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych	m ²		
d.1	0809-04		0,5	m ²	0,50	
					RAZEM	0,50
2 Wymiana drzwi wejście do PdOZ						
11	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m ²		
d.2	0354-08		(1,05*2,09)	m ²	2,19	
					RAZEM	2,19
12	KNR 2-02		Drzwi stalowe P-D2 z pełną ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe z korytarza do PdOZ - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m ²		
d.2	1204-05	analogia	1,05*2,09	m ²	2,19	
		Wejście do PdOZ			RAZEM	2,19
3 Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych						
13	KNR 4-01		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolika i taboretu	szt.		
d.3	0354-15	analogia	4+4	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
14	KNR 4-01		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pryczy	szt.		
d.3	0354-15	analogia	4+4	szt.	8,00	
					RAZEM	8,00
15	kalk. własna		Montaż istniejącego taboretu w celi	kpl.		
d.3			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
16	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			9,44-(0,9*2,00)	m ²	7,64	
					RAZEM	7,64
17	KNR K-11		Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm - usunięcie kleju i warstwy samopoziomującej	m ²		
d.3	0101-01		poz.16	m ²	7,64	
					RAZEM	7,64
18	KNR-W 2-		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.3	02 1105-03		poz.16	m ²	7,64	
					RAZEM	7,64
19	KNR-W 2-		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	02 1105-01		poz.16	m ²	7,64	
					RAZEM	7,64
20	KNR-W 2-		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie klina najazdowego od strony celi o max. wys. 1,5cm	m ²		
d.3	02 1105-02		1,10*0,30	m ²	0,33	
					RAZEM	0,33
21	KNR-W 2-		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²		
d.3	02 1123-01		poz.16	m ²	7,64	
					RAZEM	7,64
22	KNR-W 2-		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	02 1123-04		poz.16	m ²	7,64	
					RAZEM	7,64
23	kalk. własna		Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys. 1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.		
d.3			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
24	KNR-W 4-		Zabezpieczenie folią - elementów wyposażenia celi	m ²		
d.3	01 1216-01		5	m ²	5,00	
					RAZEM	5,00
4			Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące			
25	KNR-W 4-		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-	m ²		
d.4	01 0713-02		10,15+8,72+9,80+9,21+9,37+8,33+9,44+9,44+7,24+13,08+30,25	m ²	125,03	
	sufity		2,70*2*(4,11+2,47+1,96+4,84+12,65+2,49+3,93+2,34+3,93+2,40+3,93+	m ²	378,15	
	ściany		2,40+3,93+1,84+3,93+3,05+4,29)+(2,70-1,50)*2*(3,93+2,40+3,93+2,20)			
					RAZEM	503,18
26	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01		125,03	m ²	125,03	
	sufity				RAZEM	125,03
27	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02		378,15	m ²	378,15	
	ściany				RAZEM	378,15
28	KNR-W 2-		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- anal. farbami lateksowymi	m ²		
d.4	02 1510-01		poz.26	m ²	125,03	
	sufity		poz.27	m ²	378,15	
					RAZEM	503,18
29	KNR-W 2-		Jednokrotne lakierowanie ścian pomieszczeń lamperyjnym lakierem bezbarwnym, matowym	m ²		
d.4	02 1509-08		2,70*2*(4,11+2,47+1,96+4,84+12,65+2,49+3,93+2,34+3,93+2,40+3,93+	m ²	348,25	
	ściany-lamperia do 1,50m		2,40+3,93+1,84+3,93+3,05+4,29)			
					RAZEM	348,25
30	KNR-W 2-		Zabezpieczenie miejscowe lamperii przy drzwiach do celi z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²		
d.4	02 1123-01		4*1,5*0,5	m ²	3,00	
					RAZEM	3,00
31	KNR-W 4-		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	01 1216-01		poz.26	m ²	125,03	
					RAZEM	125,03

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia		Zabezpieczenie ściany korytarza od uderzeń łańcucha drzwi do cel - anal. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dobrać do istniejącej wykładziny Tarkett Granit 0,50*1,50*4	m ² m ²	 3,00	
					RAZEM	3,00
33 d.4	KNR 4-01 0354-15 analogia		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolikówna korytarzu 4	szt. szt.	 4,00	
					RAZEM	4,00
34 d.4	KNR 4-06 0102-01 analogia		Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - ponowny montaż stolików na korytarzu 3*2*4	szt. szt.	 24,00	
					RAZEM	24,00
35 d.4	kalk. własna		Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys. 1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych 4	kpl. kpl.	 4,00	
					RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim						
1		Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych				
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	2,19	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00	0,00	0,00
3	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D3 z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe do WC dla niepełnosprawnych - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m ²	2,19	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 1028-02 analogia	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe typu "kowbojki"	m ²	1,89	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,21	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	3,19	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	3,47	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.	2,00	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.	12,00	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych	m ²	0,50	0,00	0,00
Razem dział: Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych						0,00
2		Wymiana drzwi wejście do PdOZ				
11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m ²	2,19	0,00	0,00
12	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D2 z pełna ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe wejściowe z korytarza do PdOZ - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m ²	2,19	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana drzwi wejście do PdOZ						0,00
3		Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych				
13	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolika i taboretu	szt.	8,00	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pryczy	szt.	8,00	0,00	0,00
15	d.3 kalk. własna	Montaż istniejącego taboretu w celi	kpl.	1,00	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	7,64	0,00	0,00
17	KNR K-11 0101-01 analogia	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm - usunięcie kleju i warstwy samopoziomującej	m ²	7,64	0,00	0,00
18	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	7,64	0,00	0,00
19	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	7,64	0,00	0,00
20	KNR-W 2-02 d.3 1105-02 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie klina najazdowego od strony celi o max. wys. 1,5cm	m ²	0,33	0,00	0,00
21	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²	7,64	0,00	0,00
22	KNR-W 2-02 d.3 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	7,64	0,00	0,00
23	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł. 90cm, wys. 1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	1,00	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01 d.3 1216-01 analogia	Zabezpieczenie folią - elementów wyposażenia celi	m ²	5,00	0,00	0,00
Razem dział: Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych						0,00
4		Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące				
25	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-	m ²	503,18	0,00	0,00
26	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	125,03	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	378,15	0,00	0,00
28 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- anal. farbami lateksowymi	m ²	503,18	0,00	0,00
29 d.4	KNR-W 2-02 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie ścian pomieszczeń lamperyjnym lakierem bezbarwnym, matowym	m ²	348,25	0,00	0,00
30 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Zabezpieczenie miejscowe lamperii przy drzwiach do celi z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²	3,00	0,00	0,00
31 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	125,03	0,00	0,00
32 d.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Zabezpieczenie ściany korytarza od uderzeń łańcucha drzwi do cel - anal. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dobrać do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²	3,00	0,00	0,00
33 d.4	KNR 4-01 0354- 15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolikówna korytarzu	szt.	4,00	0,00	0,00
34 d.4	KNR 4-06 0102- 01 analogia	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - ponowny montaż stolików na korytarzu	szt.	24,00	0,00	0,00
35 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł. 90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	4,00	0,00	0,00
Razem dział: Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
PdOZ KPP w Pruszczu Gdańskim								
1 Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych								
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²				2,19	
d.1	0354-08							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,84*2=	r-g	1,680000	0,00	0,000		
Razem pozycja 1						0,000	2,19	0,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.				1,00	
d.1	0354-07							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	1,580000	0,00	0,000		
Razem pozycja 2						0,000	1,00	0,00
3	KNR 2-02	Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe wejściowe do WC dla niepełnosprawnych - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m ²				2,19	
d.1	1204-05							
	analogia							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,310000	0,00	0,000		
	1320699	-- Materiały -- Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów, 3 szt blokady antywyważeniowe, zamki kl."7", w skrzydle przeszklenie (szyba stała P-2 o wym. 30x30xcm), otwory wentylacyjne - 4szt, pochwyty tylko od strony zewnętrznej, otwierane na zewnątrz "LZ"	kpl.	0,456621	0,00	0,000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,010000	0,00	0,000		
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,170000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,150000	0,00	0,000		
Razem pozycja 3						0,000	2,19	0,00
4	KNR-W 2-02	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe typu "kowbojki"	m ²				1,89	
d.1	1028-02							
	analogia							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,500000	0,00	0,000		
	2723099	-- Materiały -- drzwi drewniane wahadłowe kompletne "kowbojki" 135x140cm	m ²	1,000000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	15,000000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,050000	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000		
Razem pozycja 4						0,000	1,89	0,00
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²				0,21	
d.1	0348-03							
	analogia							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,950000	0,00	0,000		
Razem pozycja 5						0,000	0,21	0,00
6	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²				3,19	
d.1	0703-01							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,28*3=	r-g	0,840000	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1351001	-- Materiały -- Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczek 6x12mm	m ²	1,100000	0,00	0,000			
	1120600	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0,100000	0,00	0,000			
	1330500	Gwoździe budowlane okr. ocynk. różne rozm	kg	0,200000	0,00	0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000			
Razem pozycja 6							0,000	3,19	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywa- jącego bruzdy uprzednio zamurowa- nych ceglami lub dachówkami	m				3,47		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,44*3=	r-g	1,320000	0,00	0,000			
	1701106	-- Materiały -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,001600	0,00	0,000			
	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	1,400000	0,00	0,000			
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,008000	0,00	0,000			
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0,002000	0,00	0,000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000			
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,020000	0,00	0,000			
	43251	Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3	m-g	0,020000	0,00	0,000			
Razem pozycja 7							0,000	3,47	0,00
8 d.1	KNR 4-01 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okła- dzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza	plyt.				2,00		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,19*3=	r-g	0,570000	0,00	0,000			
	2530007	-- Materiały -- Płytki ściennie fanans.szkliv.30x60cm 0,025*3=	m ²	0,075000	0,00	0,000			
	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,000630	0,00	0,000			
	0000000	0,00021*3= materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000			
Razem pozycja 8							0,000	2,00	0,00
9 d.1	KNR 4-01 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okła- dzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna	plyt.				12,00		
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,17*3=	r-g	0,510000	0,00	0,000			
	2530007	-- Materiały -- Płytki ściennie fanans.szkliv.30x60cm 0,025*3=	m ²	0,075000	0,00	0,000			
	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	t	0,000630	0,00	0,000			
	0000000	0,00021*3= materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000			
Razem pozycja 9							0,000	12,00	0,00
10 d.1	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych	m ²				0,50		
		-- Robocizna --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 2,28*3=	r-g	6,840000	0,00	0,000		
	2520624	-- Materiały -- Płytki gresowe nieszkliwione satyn. 60x60cm 1,03*3=	m ²	3,090000	0,00	0,000		
	1701106	Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0092*3=	t	0,027600	0,00	0,000		
	1602003	piasek do zapraw 0,023*3=	m ³	0,069000	0,00	0,000		
	141130102	Kwas solny techniczny opak. 1 dm3 (dostawca: SEK) 0,3*3=	kg	0,900000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 10						0,000	0,50	0,00
2		Wymiana drzwi wejście do PdOZ						
11 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - do ponownego montażu	m ²				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM) 0,84*2=	r-g	1,680000	0,00	0,000		
Razem pozycja 11						0,000	2,19	0,00
12 d.2	KNR 2-02 1204-05 analogia	Drzwi stalowe P-D2 z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe wejściowe z korytarza do PdOZ - DOSTAWA I MONTAŻ PRODUCENTA J&W W-wa	m ²				2,19	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	4,310000	0,00	0,000		
	1320699	-- Materiały -- Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D2, klasy RC4, Rw=44dB, z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów antywyważeniowe, zamek kl."7"zapadkowy dół, zamek klamkowy rozporowy ryglujący góra, zwora elektromagnetyczna do 300kg, klamka stal nierdzewna, otwierane do środka "PZ"-1szt - wejście do PdOZ	kpl.	0,456621	0,00	0,000		
	2380807	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,010000	0,00	0,000		
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	1,170000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,150000	0,00	0,000		
Razem pozycja 12						0,000	2,19	0,00
3		Dostosowanie celi dla niepełnosprawnych						
13 d.3	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolika i taboretu	szt.				8,00	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,190000	0,00	0,000		
Razem pozycja 13						0,000	8,00	0,00
14 d.3	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pryczy	szt.				8,00	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,190000	0,00	0,000		
Razem pozycja 14						0,000	8,00	0,00
15 d.3	kalk. własna	Montaż istniejącego taboretu w celi	kpl.				1,00	
		-- Materiały -- Ponowny montaż taboretu w celi	kpl.	1,000000	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 15						0,000	1,00	0,00
16	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²				7,64	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,180000	0,00	0,000		
Razem pozycja 16						0,000	7,64	0,00
17	KNR K-11 d.3 0101-01 analogia	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie poziome, grubość do 5 mm - usunięcie kleju i warstwy samopoziomującej	m ²				7,64	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,520000	0,00	0,000		
	K1102	-- Sprzęt -- szlifierka do podłoży betonowych - elektryczna	m-g	0,390000	0,00	0,000		
Razem pozycja 17						0,000	7,64	0,00
18	KNR-W 2-02 d.3 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²				7,64	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,079500	0,00	0,000		
	1385999	-- Materiały -- grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	1,250000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001100	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,000700	0,00	0,000		
Razem pozycja 18						0,000	7,64	0,00
19	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²				7,64	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,163000	0,00	0,000		
	2380453	-- Materiały -- Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72	kg	3,200000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,002400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,001700	0,00	0,000		
Razem pozycja 19						0,000	7,64	0,00
20	KNR-W 2-02 d.3 1105-02 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm - wykonanie klina najazdowego od strony celi o max. wys. 1,5cm	m ²				0,33	
	999	-- Robocizna -- 0,0998*2=	r-g	0,199600	0,00	0,000		
	2380400	-- Materiały -- jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	1,280000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,001000	0,00	0,000		
Razem pozycja 20						0,000	0,33	0,00
21	KNR-W 2-02 d.3 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²				7,64	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,429000	0,00	0,000		
	156340203	-- Materiały -- Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan (dostawca: TAK)	m ²	1,090000	0,00	0,000		
	1551304	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	kg	0,600000	0,00	0,000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,004400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003300	0,00	0,000		
Razem pozycja 21						0,000	7,64	0,00
22	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				7,64	
d.3	1123-04							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,126000	0,00	0,000		
	1569010	-- Materiały -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0,030000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
Razem pozycja 22						0,000	7,64	0,00
23	kalk. własna	Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.				1,00	
d.3								
		-- Materiały -- Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	1,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 23						0,000	1,00	0,00
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią - elementów wyposażenia celi	m ²				5,00	
d.3	1216-01							
	analogia							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,057000	0,00	0,000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0,357000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 24						0,000	5,00	0,00
4		Malowanie pomieszczeń i roboty towarzyszące						
25	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach-	m ²				503,18	
d.4	0713-02							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,550000	0,00	0,000		
	1720202	-- Materiały -- Wapno hydratyzowane workowane	t	0,001100	0,00	0,000		
	1740231	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	1,400000	0,00	0,000		
	1602003	piasek do zapraw	m ³	0,005000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,010000	0,00	0,000		
Razem pozycja 25						0,000	503,18	0,00
26	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²				125,03	
d.4	1134-01							
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,060000	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1481505	-- Materiały -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0,210000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,000200	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem pozycja 26						0,000	125,03	0,00
27	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				378,15	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,080000	0,00	0,000		
	1481505	-- Materiały -- Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	0,220000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	34113	-- Sprzęt -- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,000200	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem pozycja 27						0,000	378,15	0,00
28	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- anal. farbami lateksowymi	m ²				503,18	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,139000	0,00	0,000		
	1502110	-- Materiały -- wysokogatunkowa farba lateksowa	dm ³	0,289100	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000		
Razem pozycja 28						0,000	503,18	0,00
29	KNR-W 2-02 d.4 1509-08 analogia	Jednokrotne lakierowanie ścian pomieszczeń lamperyjnym lakierem bezbarwnym, matowym	m ²				348,25	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,181000	0,00	0,000		
	1530502	-- Materiały -- Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm ³	0,010900	0,00	0,000		
	3920000	Papier ścienny elektrokorundowy w ark. lakier akrylowy lamperyjny matowy od powierzchni betonowych, ceglanych, gipsowych	ark dm ³	0,465000 0,081700	0,00 0,00	0,000 0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000100	0,00	0,000		
Razem pozycja 29						0,000	348,25	0,00
30	KNR-W 2-02 d.4 1123-01 analogia	Zabezpieczenie miejscowe lamperii przy drzwiach do celi z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dopasować do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²				3,00	
	911	-- Robocizna -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,429000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	156340203	Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan (dostawca: TAK)	m ²	1,090000	0,00	0,000		
	1551304	Klej winyl-emuls. do wykl.PVC Osakryl	kg	0,600000	0,00	0,000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,004400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003300	0,00	0,000		
Razem pozycja 30						0,000	3,00	0,00
31	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²				125,03	
d.4	1216-01							
		-- Robocizna --						
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,057000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
	1560200	folia polietylenowa	m ²	0,357000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,000		
Razem pozycja 31						0,000	125,03	0,00
32	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie ściany korytarza od uderzeń łańcucha drzwi do cel - anal. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - należy dobrać do istniejącej wykładziny Tarkett Granit	m ²				3,00	
d.4	1123-01							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,429000	0,00	0,000		
		-- Materiały --						
	156340203	Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan (dostawca: TAK)	m ²	1,090000	0,00	0,000		
	1551304	Klej winyl-emuls. do wykl.PVC Osakryl	kg	0,600000	0,00	0,000		
	1534101	pastą podłogową bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,004400	0,00	0,000		
	39000	środek transportowy	m-g	0,003300	0,00	0,000		
Razem pozycja 32						0,000	3,00	0,00
33	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż stolikówna korytarzu	szt.				4,00	
d.4	0354-15							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,190000	0,00	0,000		
Razem pozycja 33						0,000	4,00	0,00
34	KNR 4-06	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku - ponowny montaż stolików na korytarzu	szt.				24,00	
d.4	0102-01							
		analogia						
		-- Robocizna --						
	911	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (PM)	r-g	0,210000	0,00	0,000		
		-- Sprzęt --						
	83121	Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1)	m-g	0,070600	0,00	0,000		
Razem pozycja 34						0,000	24,00	0,00
35	kalk. własna	Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.				4,00	
d.4								
		-- Materiały --						
		Dostawa i montaż gumowych najazdów krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	1,000000	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		Razem pozycja 35				0,000	4,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	folia polietylenowa	m ²	46,42	0,00	0,00
2.	Gips szpachlowy na różnych podłożach	kg	704,45	0,00	0,00
3.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	5,12	0,00	0,00
4.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	161,94	0,00	0,00
5.	Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72	kg	24,45	0,00	0,00
6.	Woda z rurociągów	m ³	0,01	0,00	0,00
7.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	109,45	0,00	0,00
8.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0,32	0,00	0,00
9.	Siatka cięto-ciąg. gr. 0,5 mm-oczka 6x12mm	m ²	3,51	0,00	0,00
10.	Klej winyl-emuls. do wykl.PVC Osakryl	kg	8,18	0,00	0,00
11.	Gwoździe budowlane okr. ocynk. różne rozm	kg	0,64	0,00	0,00
12.	Kwas solny techniczny opak. 1 dm3	kg	0,45	0,00	0,00
13.	Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.	dm ³	3,80	0,00	0,00
14.	lakier akrylowy lamperyjny matowy od powierzchni betonowych, ceglanych, gipsowych	dm ³	28,45	0,00	0,00
15.	pastą podlogowa bezbarwna	kg	1,36	0,00	0,00
16.	wysokogatunkowa farba lateksowa	dm ³	145,47	0,00	0,00
17.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0,23	0,00	0,00
18.	piasek do zapraw	m ³	2,58	0,00	0,00
19.	Płytki ścienne fanans.szkliv.30x60cm	m ²	1,05	0,00	0,00
20.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn.60x60cm	m ²	1,55	0,00	0,00
21.	Dostawa i montaż gumowych najzdów krawężnikowych dł.90cm, wys.1,5cm przy progach drzwi wewnętrznych	kpl.	5,00	0,00	0,00
22.	Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett GRANIT w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan	m ²	14,87	0,00	0,00
23.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,04	0,00	0,00
24.	Cement portl,zw.z dod.CEM III/A-V 32,5 work	t	0,03	0,00	0,00
25.	Wapno hydratyzowane workowane	t	5,41	0,00	0,00
26.	Ponowny montaż taboretu w celi	kpl.	1,00	0,00	0,00
27.	drzwi drewniane wahadłowe kompletne "kowbojki" 135x140cm	m ²	1,89	0,00	0,00
28.	Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D3 z pełną ościeżnicą profilowana gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów, 3 szt blokady antywyważeniowe, zamki kl."7", w skrzydle przeszklenie (szyba stała P-2 o wym. 30x30xcm), otwory wentylacyjne - 4szt, pochwyt tylko od strony zewnętrznej, otwierane na zewnątrz "LZ"	kpl.	1,00	0,00	0,00
29.	Dostawa i montaż - Drzwi stalowe P-D2, klasy RC4, Rw=44dB, z pełną ościeżnicą profilowaną gr.2, bez progowe, 3szt zawiasów antywyważeniowe, zamek kl."7"zapadkowy dół, zamek klamkowy rozporowy ryglujący góra, zwora elektromagnetyczna do 300kg, klamka stal nierdzewna, otwierane do srodka "PZ"-1szt - wejście do PdOZ	kpl.	1,00	0,00	0,00
30.	grunt depresyjny o działaniu wglębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	9,55	0,00	0,00
31.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	0,42	0,00	0,00
32.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	szlifierka do podłoży betonowych - elektryczna	m-g	2,98	0,00	0,00
2.	Betoniarka wolnospadowa spalinowa 150 dm3	m-g	0,07	0,00	0,00
3.	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	5,37	0,00	0,00
4.	Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1)	m-g	1,69	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	1,17	0,00	0,00
6.	wyciąg	m-g	0,01	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł