LEGENDA

Branża elektryczna

- słup oświetleniowy SAL70K o wys. h=7m, z wysięgnikiem WR-14/1/1,0/5 kąt. 5° z fundamentem B-71 z oprawą Cuddle 48W 4000K DW prod. "Rosa" który należy wykonać wg opracowania budynku pogotowia wod.-kan (zmieniona lokalizacja w stosunku do wcześniejszego projektu)
- proj. linia kablowa YKXS 5x10mm² dla zasilania słupa oświetleniowego
- proj. linia kablowa YKY 3x4mm² dla zasilania proj. szafki teletechnicznej
- proj. linia kablowa YKY 3x2,5mm² dla zasilania kamery nr 5 na słupie oświetleniowym
- proj. linia kablowa YKY 3x2,5mm² dla zasilania szlabanu + przewód sterowniczy FTP 4x2x0,5mm²
- proj. rura ochronna AROT DVK 50
- proj. mufa kablowa nn
- istn. słup oświetleniowy do demontażu

Branża teletechniczna według oddzielnego opracowania

- proj. rura kanalizacji telekom. HDPE 110/6,3
- proj. szafka teletechniczna
- istn. linia światłowodowa 8J (przewieszana)

UWAGI:
Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami i liniami energetycznymi kablowymi wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznym zgłaszać do ich właścicieli oraz gestorów. Na istniejących kablach elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowania z projektowaną infrastrukturą zamontować rury dwudzielne.

ISTN. KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8J PODWIESZONY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Z "FOTOWOLTAIKI"

ISTN. KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8J PODWIESZONY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH Z "FOTOWOLTAIKI" DO PRZEŁOŻENIA Z LIKWIDOWANEGO SŁUPA NA NOWO WYBUDOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY.

ISTN. KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8J PODWIESZONY DO SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO Z "FOTOWOLTAIKI" ZE SŁUPA W RURZE HDPE 40/2,7 DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI SK-2/2.

PROJEKTOWANA RURA 110/6,3

PROJEKTOWANA SZAFKA TELETECHNICZNA 840x800x250

0,00=120,69

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Jednostka projektowa:
GTarchitekci
ul. T.Kościuszki 13/102
10-502 Olsztyn
tel./fax 501 632 567
e-mail: biuro@gtarchitekci.pl

Podwykonawca:
PRONAD sp. z o. o.
ul. T.Kościuszki 13/117
10-502 Olsztyn
tel. 89 543 02 63
e-mail: biuro@pronad.com.pl

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ZAMIENNY

Nazwa opracowania:
Przebudowa Biura Obsługi Klienta w budynku A i zagospodarowanie terenu po rozebranym budynku portierni na terenie bazy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Oficerskiej 16a na działce nr 7 obr. 24 jedn. ewid.:286201_1m.Olsztyn, obr.:ewid. 286201_1.0005,0024

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu- branża elektryczna

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Specjalność:	Imię i nazwisko projektanta:	Nr uprawnień:	Podpis
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	inż. Jarosław Koper	WAM/0137/PWOE/05	
Specjalność:	Imię i nazwisko sprawdzającego:	Nr uprawnień:	Podpis
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	inż. Robert Swat	WAM/0056/PWOE/09	

Nr archiwalny:	Data:	Skala:	Rewizja:	Nr rys:
	20.10.2019	1:500		E-01