

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 1 - pokój 22			
1	d.1 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 13-23 d.1 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 5,66*2,87	m ²		
			m ²	16,244	
				RAZEM	16,244
3	KNR 13-23 d.1 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 2,63*1,7	m ²		
			m ²	4,471	
				RAZEM	4,471
4	KNR-W 4-03 d.1 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR-W 5-08 d.1 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-03 d.1 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 3 gniazdka, 1 włącznik, 2 gniazdka komputerowe 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 5-08 d.1 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań 5,66*4,27*2 2,87*4,27*2 5,66*2,87 -2,63*1,7 (2,63+2,63+1,7)*0,6 -0,8*2,05	m ²		
			m ²	48,336	
			m ²	24,510	
			m ²	16,244	
			m ²	-4,471	
			m ²	-1,640	
				RAZEM	82,979
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie pionowe 82,979	m ²		
			m ²	82,979	
				RAZEM	82,979
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany 5,66 mb 82,979-16,244	m ²		
			m ²	66,735	
				RAZEM	66,735
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie poziome 16,244	m ²		
			m ²	16,244	
				RAZEM	16,244
12	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,66*2,87	m ²		
			m ²	16,244	
				RAZEM	16,244
13	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 16,244	m ²		
			m ²	16,244	
				RAZEM	16,244
2		Pomieszczenie 2 - pokój 15			
14	d.2 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 13-23 d.2 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 3,8*3,37	m ²		
			m ²	12,806	
				RAZEM	12,806
16	KNR 13-23 d.2 1001-11	Zabezpieczenie okien folią (2,6*1,75)+(2,63*1,72)	m ²		
			m ²	9,074	
				RAZEM	9,074

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-03 d.2 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 5-08 d.2 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-03 d.2 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 2 gniazdka, 1 włącznik, 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 5-08 d.2 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 4-01 d.2 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań	m ²		
		3,8*4,2*2	m ²	31,920	
		3,37*4,2*2	m ²	28,308	
		3,8*3,37	m ²	12,806	
		-2,6*1,75	m ²	-4,550	
		-2,63*1,72	m ²	-4,524	
		-1,43*2,5	m ²	-3,575	
		-1,26*2,5	m ²	-3,150	
				RAZEM	57,235
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie pionowe	m ²		
		57,235	m ²	57,235	
				RAZEM	57,235
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany (3,8+3,37)*2+4,2+0,5 mb i rur dł 5,5 m x 2	m ²		
		57,235-12,806	m ²	44,429	
				RAZEM	44,429
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie poziome	m ²		
		12,806	m ²	12,806	
				RAZEM	12,806
25	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,8*3,37	m ²	12,806	
				RAZEM	12,806
26	KNR 19-01 d.2 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		2,6*1,75*2,2	m ²	10,010	
		(2,5+2,5+1,26)*0,61*1,2	m ²	4,582	
				RAZEM	14,592
27	KNR-W 4-01 d.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		14,592	m ²	14,592	
				RAZEM	14,592
28	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		12,806	m ²	12,806	
				RAZEM	12,806
3		Pomieszczenie 3 - pokój 13			
29	d.3 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 13-23 d.3 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5,35*3,4	m ²	18,190	
				RAZEM	18,190
31	KNR 13-23 d.3 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,66*1,72	m ²	4,575	
				RAZEM	4,575
32	KNR-W 4-03 d.3 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem, 2 oprawy i 1 szt czujka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 5-08 d.3 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu	kpl.	RAZEM	3,000
		3	kpl.	3,000	
34	KNR-W 4-03 d.3 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 2 gniazdka, 1 włącznik,	szt.	RAZEM	3,000
		3	szt.	3,000	
35	KNR-W 5-08 d.3 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż	szt.	RAZEM	3,000
		3	szt.	3,000	
36	KNR-W 4-01 d.3 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań	m ²	RAZEM	3,000
		5,35*4,35*2	m ²	46,545	
		3,40*4,35*2	m ²	29,580	
		5,35*3,40	m ²	18,190	
		-1,23*2,5	m ²	-3,075	
		-1,26*2,5	m ²	-3,150	
		-2,66*1,72	m ²	-4,575	
		(1,23+2,5+2,5)*0,84	m ²	5,233	
		(1,26+2,5+2,5)*0,7	m ²	4,382	
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	93,130
		93,13	m ²	93,130	
38	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor	m ²	RAZEM	93,130
		ściany dł 5,35+5,35+3,4 57,235-12,806	m ²	44,429	
39	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	RAZEM	44,429
		18,19	m ²	18,190	
40	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	18,190
		5,35*3,40	m ²	18,190	
41	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	RAZEM	18,190
		18,19	m ²	18,190	
4		Pomieszczenie 4 - pokój 14		RAZEM	18,190
42	d.4 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
43	KNR 13-23 d.4 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	RAZEM	1,000
		3,37*3,7	m ²	12,469	
44	KNR 13-23 d.4 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²	RAZEM	12,469
		(1,75*2,7)+(2,66*1,72)	m ²	9,300	
45	KNR-W 4-03 d.4 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem, 1 oprawa	kpl.	RAZEM	9,300
		1	kpl.	1,000	
46	KNR-W 5-08 d.4 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
47	KNR-W 4-03 d.4 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 2 gniazdka, 1 włącznik,	szt.	RAZEM	1,000
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 5-08 d.4 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNR-W 4-01 d.4 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań	m ²		
		3,37*4,15*2	m ²	27,971	
		3,7*4,15*2	m ²	30,710	
		3,37*3,7	m ²	12,469	
		-1,75*2,7	m ²	-4,725	
		-2,66*1,72	m ²	-4,575	
		-1,26*2,5	m ²	-3,150	
		(1,75+2,7+2,7)*0,7	m ²	5,005	
		(2,66+2,66+1,72)*0,66	m ²	4,646	
				RAZEM	68,351
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie pionowe	m ²		
		68,351	m ²	68,351	
				RAZEM	68,351
51	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany i rur	m ²		
		68,351-12,469	m ²	55,882	
				RAZEM	55,882
52	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami " " - powierzchnie poziome	m ²		
		12,469	m ²	12,469	
				RAZEM	12,469
53	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,37*3,7	m ²	12,469	
				RAZEM	12,469
54	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		12,469	m ²	12,469	
				RAZEM	12,469
5		Pomieszczenie 5 - pokój 9			
55	d.5 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 13-23 d.5 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2,84*5,22	m ²	14,825	
				RAZEM	14,825
57	KNR 13-23 d.5 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1,7*2,72	m ²	4,624	
				RAZEM	4,624
58	KNR-W 4-03 d.5 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem, 1 oprawa, 1 czujka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR-W 5-08 d.5 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR-W 4-03 d.5 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 3 gniazdka, 1 włącznik,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
61	KNR-W 5-08 d.5 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
62	KNR-W 4-01 d.5 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań	m ²		
		2,84*3,55*2	m ²	20,164	
		5,22*3,55*2	m ²	14,825	
		2,84*5,22	m ²	-3,796	
		-1,46*2,6	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1,7*2,72 -0,8*2 (1,46+1,46+2,6)*0,6 (1,7+2,72+2,72)*0,6	m ² m ² m ² m ²	-4,624 -1,600 3,312 4,284	
				RAZEM	32,565
63	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VIII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 32,565	m ² m ²		
				RAZEM	32,565
64	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany i rur 32,565-14,825	m ² m ²		
				RAZEM	17,740
65	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 14,825	m ² m ²		
				RAZEM	14,825
66	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,84*5,22	m ² m ²		
				RAZEM	14,825
67	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 14,825	m ² m ²		
				RAZEM	14,825
6		Pomieszczenie 6 - pokój 10			
68	kalk. własna d.6	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu 1	kpl. kpl.		
				RAZEM	1,000
69	KNR 13-23 d.6 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 4,11*5,2	m ² m ²		
				RAZEM	21,372
70	KNR 13-23 d.6 1001-11	Zabezpieczenie okien folią (1,74*2,67)+(2,61*1,72)	m ² m ²		
				RAZEM	9,135
71	KNR-W 4-03 d.6 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem, 2 oprawy, 1 czujka 3	kpl. kpl.		
				RAZEM	3,000
72	KNR-W 5-08 d.6 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu 3	kpl. kpl.		
				RAZEM	3,000
73	KNR-W 4-03 d.6 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 2 gniazdko, 1 włącznik, 4	szt. szt.		
				RAZEM	4,000
74	KNR-W 5-08 d.6 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż 4	szt. szt.		
				RAZEM	4,000
75	KNR-W 4-01 d.6 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań 4,11*4,11*2 5,2*4,11*2 4,11*5,2 -1,74*2,67 -2,61*1,72 -0,8*2 (1,74+2,67+2,67)*0,75 (1,72+2,61+2,61)*0,75	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				RAZEM	54,936
76	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VIII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 54,936	m ² m ²		
				RAZEM	54,936
77	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany i rur	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		54,936-21,372	m ²	33,564	
				RAZEM	33,564
78	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "r" - powierzchnie poziome 21,372	m ²		
			m ²	21,372	
				RAZEM	21,372
79	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,11*5,20	m ²		
			m ²	21,372	
				RAZEM	21,372
80	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 21,372	m ²		
			m ²	21,372	
				RAZEM	21,372
7		Pomieszczenie 7 - pokój 6			
81	d.7 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 13-23 d.7 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 5,63*1,86	m ²		
			m ²	10,472	
				RAZEM	10,472
83	KNR 13-23 d.7 1001-11	Zabezpieczenie okien folią 1,6*2,68	m ²		
			m ²	4,288	
				RAZEM	4,288
84	KNR-W 4-03 d.7 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem, 1 oprawa, 1 czujka 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
85	KNR-W 5-08 d.7 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażu 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR-W 4-03 d.7 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 8 gniazdek 1 włącznik, 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
87	KNR-W 5-08 d.7 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
88	KNR-W 4-01 d.7 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań 5,63*3,92*2 1,86*3,92*2 5,63*1,86 -1,6*2,68 -1*2 -1,4*1,16 (1,6+2,68+2,68)*0,4 (1,4+1,16+1,4)*0,4 1*2*0,6	m ²		
			m ²	44,139	
			m ²	10,472	
			m ²	-4,288	
			m ²	-2,000	
			m ²	-1,624	
			m ²	2,784	
			m ²	1,584	
			m ²	1,200	
				RAZEM	52,267
89	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "r" - powierzchnie pionowe 52,267	m ²		
			m ²	52,267	
				RAZEM	52,267
90	KNR-W 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany i rur 52,267-10,134	m ²		
			m ²	42,133	
				RAZEM	42,133
91	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "r" - powierzchnie poziome 10,134	m ²		
			m ²	10,134	
				RAZEM	10,134
92	KNR-W 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,63*1,8	m ²		
			m ²	10,134	
				RAZEM	10,134

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	KNR 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 10,134	m ² m ²	 10,134	
				RAZEM	10,134
8		Pomieszczenie 8 - pokój 21			
94	d.8 kalk. własna	Wynoszenie mebli oraz wnoszenie po malowaniu znajdujących się w pomieszczeniu 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR 13-23 d.8 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 4,11*5,2	m ² m ²	 21,372	
				RAZEM	21,372
96	KNR 13-23 d.8 1001-11	Zabezpieczenie okien folią (1,74*2,67)+(2,61*1,72)	m ² m ²	 9,135	
				RAZEM	9,135
97	KNR-W 4-03 d.8 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem, 2 oprawy, 1 czujka 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
98	KNR-W 5-08 d.8 0511-06 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych - oprawa z demontażem 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
99	KNR-W 4-03 d.8 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5, 2 gniazdka, 1 włącznik, 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
100	KNR-W 5-08 d.8 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej- demontaż i ponowny montaż 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
101	KNR-W 4-01 d.8 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, usunięciem spękań 4,11*4,11*2 5,2*4,11*2 4,11*5,2 -1,74*2,67 -2,61*1,72 -0,8*2 (1,74+2,67+2,67)*0,75 (1,72+2,61+2,61)*0,75	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 33,784 21,372 -4,646 -4,489 -1,600 5,310 5,205	
				RAZEM	54,936
102	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "1" "- powierzchnie pionowe 54,936	m ² m ²	 54,936	
				RAZEM	54,936
103	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, należy uwzględnić malowanie listwy komputerowej na ścianie na kolor ściany i rur 54,936-21,372	m ² m ²	 33,564	
				RAZEM	33,564
104	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "1" "- powierzchnie poziome 21,372	m ² m ²	 21,372	
				RAZEM	21,372
105	KNR-W 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,11*5,20	m ² m ²	 21,372	
				RAZEM	21,372
106	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 21,372	m ² m ²	 21,372	
				RAZEM	21,372
9		Utylizacja			
107	d.9 kalk. własna	Utylizacja materiałów z remontu 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

