

Przedmiar robót
Budowa chodnika z remontem istniejących zjazdów na drodze gminnej nr. 332014P w m. Pierzchno gm. Kórnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie różnym 0.246	km km	0.246	
				RAZEM	0.246
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 516.67	m ² m ²	516.670	
				RAZEM	516.670
3	Wyc. indywidualna	Piasek na nasyp 172.0+516.67*0.15	m ³ m ³	249.501	
				RAZEM	249.501
4	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 25	kurs kurs	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 14 25	kurs kurs	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) 249.49	m ³ m ³	249.490	
				RAZEM	249.490
7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 249.49	m ³ m ³	249.490	
				RAZEM	249.490
8	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 226.7*2.23	m ² m ²	505.541	
				RAZEM	505.541
9	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 226.7*1.5	m ² m ²	340.050	
				RAZEM	340.050
10	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 27.0+33.0+17.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
11	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 5 27.0+33.0+17.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 225.7*0.71	m ² m ²	160.247	
				RAZEM	160.247
13	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki wtopiony i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 61.0	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
14	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod obrzeże i ławy o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 449.9	m m	449.900	
				RAZEM	449.900
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki wtopiony betonowa z oporem 61.0*(0.022+0.01)	m ³ m ³	1.952	
				RAZEM	1.952
16	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 61.0	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem 449.9*(0.28*0.1+0.1*0.13)	m ³ m ³	18.446	
				RAZEM	18.446
18	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 449.9	m m	449.900	

Przedmiar robót
Budowa chodnika z remontem istniejących zjazdów na drodze gminnej nr. 332014P w m. Pierzchno gm. Kórnik

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	449.900
19	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 77.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
20	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 77.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
21	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 77.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
22	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 77.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 77.0	m ² m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
24	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 225.2*0.2	m ² m ²	45.040	
				RAZEM	45.040
25	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 225.2*1.50-45.04	m ² m ²	292.760	
				RAZEM	292.760
26	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	Kalkulacja indywidualna	Wpust uliczny żeliwny z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm z wyprowadzeniem do rowu (przecisk pod drogą) rurą PCV o dł. 10 m śr. 200 mm SN8. z obrukowaniem wylotu	kpl.	1	1

Hieronim Mustelak
(upr. bud. 25890/PW)