

Świdnik, dnia 8 maja 2024 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**Dotyczy: Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie świdnickim****znak sprawy: WID.272.2.2024**

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 3:

W nawiązaniu do zapisów § 13 ust. 1 pkt 1) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje dokonywanie comiesięcznych płatności wynagrodzenia częściowego? Jeśli są to inne okresy, prosimy o wskazanie konkretnej częstotliwości, ponieważ informacja, że roboty częściowe będą rozliczane w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego jest zbyt mało precyzyjna, aby Wykonawca mógł przygotować się do finansowania Inwestycji do momentu wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może określić co miesięcznych płatności wynagrodzenia częściowego ponieważ płatności muszą być zgodne z zasadami Regulaminu BGK (regulamin, o którym mowa w § 11 Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl)), jednakże Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenia wkładu własnego zgodnie z par. 4 ust. 4 projektu umowy: *Zamawiający ogranicza ilość odbiorów częściowych oraz adekwatnych do nich płatności częściowych:*

- *wypłacanych z wkładu własnego Zamawiającego, do maksymalnie sześciu (łącznie na wszystkich zadaniach).*

Częstotliwość płatności częściowych, wynikających z wkładu własnego Zamawiającego, w dużym zakresie zależy od założeń Wykonawcy (harmonogramu rzeczowo-finansowego). Należy pamiętać, że płatności częściowe wynikające z wkładu własnego zamawiającego, czyli te dokonywane jako pierwsze, będą z pewnością odbywały się z większą częstotliwością niż odbiory częściowe finansowane z promesy. Wynika to z zasad ww. regulaminu który przewiduje płatności częściowe wynikające z otrzymanej promesy jedynie w trzech transzach (łącznie dla wszystkich trzech Wykonawców).

**Starostwo Powiatowe w Świdniku****BIURO STAROSTY**ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie kolorystyki kostki brukowej na chodnikach i na zjazdach

Odpowiedź:

Chodnik kostka o kolorze szarym, zjazdy kostka o kolorze grafitowym.

Pytanie 5:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2107L Kliny – Wierzchowiska w miejscowości Wierzchowiska Drugie

1/ Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy 16 cm wg wymagań zawartych w SST - D - 04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo – emulsyjnej MCE, tj. wykonanie i zagęszczenie podbudowy z MCE metodą na miejscu?

2/ Zgodnie zapisami SWZ jak i wzoru umowy materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznej (frezowanie) należy odwieźć na bazę materiałową Inwestora, Wykonawca nadmienia, że destruktu uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej konieczny będzie do wykorzystania do wykonania warstwy MCE.

Czy Zamawiający użycie destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni do wykonania warstwy MCE?

Odpowiedź:

1/Nie dopuszczamy możliwości wykonania warstwy podbudowy z MCE metodą na miejscu.

2/Tak, można użyć.

Pytanie 6 (pytania dotyczą zadania 1 (DP 2107L)):

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na przepustach rur PEHD fi 600mm zamiast rur betonowych WIBRO?

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie na przepustach rur PEHD fi 600 mm.

Pytanie 7 (pytania dotyczą zadania 1 (DP 2107L)):

Czy warstwę podbudowy z MCE można wykonać metodą na miejscu?

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy możliwości wykonania warstwy podbudowy z MCE metodą na miejscu.

Pytanie 8 (pytania dotyczą zadania 1 (DP 2107L)):

Prosimy o potwierdzenie ilości drzew przeznaczonych do usunięcia – wg dokumentacji projektowej są drzewa zlokalizowane w projektowanym rowie odwadniającym jednak nie są one wskazane do usunięcia.

Odpowiedź:

Potwierdzamy ilość drzew przeznaczonych do wycinki. Rowy w obrębie opracowania są rowami odparowującymi, w przypadku wystąpienia w terenie drzewa znajdującego się w projektowanym rowie, które nie jest przeznaczone do wycinki należy je zachować i punktowo



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12

poczta@powiatswidnik.pl

odstąpić od wykonania rowu.

Pytanie 9 (pytania dotyczą zadania 1 (DP 2107L)):

Trasa projektowanego kanału z rur drenarskich przebiega przez istniejące sieci elektryczne, teletechniczne, gazowe i wodociągowe. W projekcie brak uzgodnień z gestorami tych sieci. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź:

Przecięcie się projektowanych rur drenarskich z istniejącą infrastrukturą nie jest jednoznaczne z występowaniem kolizji. W przedmiarze robót przewidziano zabezpieczenie 100 m sieci wodociągowej rura ociepleniową oraz ułożenie rur osłonowych w ilości 100 m.

Pytanie 10 (pytania dotyczą zadania 1 (DP 2107L)):

W miejscach kolizji z sieciami nie zostało uwzględnione ich zabezpieczenie. Prosimy o uwzględnienie tych prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W pozycji przedmiarowej nr 114 d.13 należy wstawić obmiar 160 m.

Pytanie 11 (pytania dotyczą zadania 1 (DP 2107L)):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm, zamiast wykonania warstwy podbudowy z MCE z dowozu?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm, zamiast wykonania warstwy podbudowy z MCE z dowozu.

Pytanie 12:

Dotyczy DP2104L: W opisie technicznym nie wskazano frakcji żwiru, z jakiego należy wykonać złożę filtrujące w studni chłonnej. Na rysunku oraz w SST wskazano, że należy je wykonać z żwiru o frakcjach od 50 do 100 mm. W ocenie Wykonawcy zaproponowany żwir ma za dużą frakcję. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie złoża z żwiru o frakcji 8/16 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę frakcji żwirowej.

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega wzór: Załącznik nr 6 do SWZ Wzór oświadczenia składanego w zakresie art. 5k oraz art. 7, ponieważ wcześniej zamieszczony wzór zawierał błędną nazwę przedmiotu zamówienia.

Zmianie uległ termin składania ofert. Nowy termin został zawarty w modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeniu po zmianach.



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl

Załączniki:

1/ załącznik nr 6 do SWZ Wzór oświadczenia składanego w zakresie art. 5k oraz art. 7

2/ modyfikacja SWZ

3/ ogłoszenie po zmianach



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO STAROSTY

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 71 01, fax 81 468 71 12

poczta@powiatswidnik.pl