

roboty_ziemne

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Gałęzewo - Gostomka

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0,00	0,00	0,32						0,00
50,00	0,09	0,00	50,00	2,24	7,95	2,24	5,71	5,71
100,00	0,24	0,00	50,00	8,37	0,01	0,01	-8,36	-2,65
150,00	0,39	0,00	50,00	15,99	0,00	0,00	-15,99	-18,63
200,00	0,17	0,00	50,00	14,20	0,04	0,04	-14,16	-32,79
250,00	0,28	0,00	50,00	11,24	0,04	0,04	-11,20	-43,99
300,00	0,23	0,00	50,00	12,70	0,00	0,00	-12,70	-56,69
350,00	0,12	0,03	50,00	8,88	0,75	0,75	-8,12	-64,81
400,00	0,53	0,00	50,00	16,31	0,76	0,76	-15,55	-80,36
450,00	0,28	0,00	50,00	20,14	0,01	0,01	-20,13	-100,49
500,00	0,13	0,01	50,00	10,20	0,18	0,18	-10,02	-110,52
550,00	0,14	0,00	50,00	6,90	0,18	0,18	-6,72	-117,23
600,00	0,40	0,00	50,00	13,50	0,00	0,00	-13,50	-130,73
650,00	0,29	0,00	50,00	17,25	0,00	0,00	-17,25	-147,98
700,00	0,20	0,00	50,00	12,32	0,00	0,00	-12,32	-160,30
750,00	0,19	0,00	50,00	9,71	0,00	0,00	-9,71	-170,01
815,00	0,08	0,00	65,00	8,77	0,00	0,00	-8,77	-178,78
850,00	0,93	0,00	35,00	17,66	0,00	0,00	-17,66	-196,45
900,00	0,03	0,00	50,00	24,07	0,00	0,00	-24,07	-220,51
950,00	0,05	0,00	50,00	2,09	0,00	0,00	-2,09	-222,60
1000,00	0,11	0,07	50,00	4,02	1,65	1,65	-2,37	-224,97
1074,80	0,00	0,01	74,80	4,30	2,73	2,73	-1,57	-226,54
RAZEM				240,86	14,31	8,61		

Nadmiar NASYP 226,54m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP