

## **Kosztorys ofertowy**

### **Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Koniaczów**

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 298/14, 360 , 359 Koniaczów**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2022-04-30**

**Kosztorys ofertowy**

| Nr  | Podstawa         | Opis robót   | Jm | Ilość  | Cena jedn. | Wartość netto |
|-----|------------------|--|----|--------|------------|---------------|
|     | Kosztorys        | <b>Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Koniaczów</b>   |    |        |            |               |
| 1   | Element          | <b>Roboty drogowe</b>  |    |        |            |               |
| 1.1 | KNNR 6/103/3 (1) | Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną, wykonywane mechanicznie,  | m2 | 927,50 |            |               |
| 1.2 | KNR 231/114/7    | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna-wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłuczniem gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klinem   | m2 | 927,50 |            |               |
| 1.3 | KNR 231/1004/7   | Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie  | m2 | 927,50 |            |               |
| 1.4 | KNNR 6/309/3 (1) | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna  | m2 | 927,50 |            |               |
| 1.5 | KNR 231/204/1    | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 - Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu (łącznie z nast. poz.) | m2 | 212,00 |            |               |
| 1.6 | KNR 231/204/2    | Dodatek za 1-cm grubości warstwy- do gr.,15 cm   | m2 | 212,00 |            |               |