

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap II
Lokalizacja	DW nr 214 na odcinku Skorzewo – Kościerzyna
Inwestor	Inwestor: Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
Biuro kosztorysowe	APP Bartosz Sontowski, Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

## Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa DW nr 214 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie linii transporturowerowego na terenie Gminy Kościerzyna – odcinek Skorzewo- Kościerzyna”- etap II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>SIECI TELETECHNICZNE</b>					
1	KNNR 5 0701/04		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II  1380*0,8*0,6	m3	662,4
			razem	m3	662,4
2	KNR 5-01 0106/02		Kanał technologiczny profil KTU	m	1 380
3	KNNR 5 0702/04		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II  1380*0,8*0,6	m3	662,4
			razem	m3	662,4
4	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III  1380*0,8*0,6	m3	662,4
			razem	m3	662,4
5	KNR 5-01 0105/02		Budowa - Założenie rury dwudzielnej 1xRHDPEd 160 750N na istniejącej sieci telekomunikacyjnej	m	154,5
6	ZN-97/TP S.A. 040 0301/07		Budowa studni SKR-2 z pokrywą i ramą klasy D-400	szt.	32
7	KNNR 5 0701/01		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - odkopanie istniejącej kanalizacji teletechnicznej  0,3*98*1,2*1	m3	35,28
			razem	m3	35,28
8	KNR-W 5-10 0104/02		Przełożenie odkopanego ciągu kabalizacji na nową trasę	m	98
9	Kalkulacja indywidualna		Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni	kpl	1