


SEGMENT ”B”  
RZUT PRZYZIEMIA – PRZEBUDOWA

SKALA 1:50




ZAKRES ROBÓT W POMIESZCZENIACH TOALET:

- demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego, grzejników, instalacji, stolarki itp.
- rozbiórka wskazanych ścian wewnętrznych, poszerzenie otworu drzwi zewnętrznych
- rozbiórka istniejących ścianek kabln (muruane, wys. 210 cm) i zabudowy g–k
- skucie istniejących warstw wykończeniowych (istn. płytki ceramiczne ściennie do wys. 180 cm, tynk, sufit g–k)
- wyrównanie poziomów posadzek w pomieszczeniach
- wykonanie nowych podejść pod urządzenia
- wykonanie nowych warstw wykończeniowych (płytki ceram. posadzkowe i ściennie do wys. 220 cm; w pom. przedsiönka męskiego ściany malowane, posadzka z cokołkiem 10 cm)
- wykonanie sufitów podwieszanych, panelowych na wys. 295 cm
- wykonanie nowych ścianek działowych w zabudowie lekkiej
- montaż nowych urządzeń sanitarnych, stolarki
- wymiana hydrantu i wykonanie zabudowy wętki

- LEGENDA OZNACZEŃ TECHNOLOGII OBIEKTU
- 1 sedes
  - 2 pisuar
  - 3 umywalka wisząca, dozownik mydła, podajnik ręczników papierowych, kosz na śmieci
  - 4 zawór czerpalny wody c/z

- LEGENDA:
- ściany istniejące
  - ściany projektowane/zamurowania,
  - rozbiórki ścian, wykucia

UWAGA:  
Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej oraz pomiarów wykonanych ręcznie. Dopuszcza się możliwość istnienia miejscowych rozbieżności wynikających z błędów pomiarowych, grubości tynków, braku dostępności pomieszczeń. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zwerfikować przyjęte założenia wymiarowo–materiałowe poprzez dokonanie większej ilości odkrywek, odcuć i odsłonięcia elementów zabudowanych.

<div><b>MDM</b> MD-PROJEKT</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MD-PROJEKT ul. 55 Pułku Piechoty 34 64-100 LESZNO</div>			DATA: 02.2024		SKALA: 1:50	
Projektant:	mgr inż. arch. G. Tatarka		OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO			
Nr ewid. upr.	7137/11/P/2003 w spec. architektonicznej		INWESTOR: Miejsko Leszno ul. Karasia 19, 64-100 Leszno ul. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno			
Asyst. proj:	mgr inż. arch. A. Musielak		LOKALIZACJA: ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno działka nr. 17/58 obrob: 0002 Leszno;			
Proj. konstr:	mgr inż. Marcin Donke		RYSUNEK: SEGMENT "B" RZUT PRZYZIEMIA PRZEBUDOWA			
Nr ewid. upr.	WKP/0038/POOK/07 w spec. konstr–budowlanej		RYS. NR: 7/A			
Asyst. proj:			strona:			