

- strona internetowa Zamawiającego -

## ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotycząca: „Olimpijski Augustów – hale, boiska, bieżnie – rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku”

### A. Zamawiający dodaje Załącznik do SWZ

- 1) Zadanie 2 dokumentacja

### B. Zamawiający zmienia Załącznik do SWZ

- 1) Zadanie 1- Zamawiający usuwa przedmiary Augustów, Mickiewicza, przedszkole

- C. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **Pytanie nr 1**

Pytania do Zadania nr 1

Ze względu na zapis „Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.”- zwracam się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji projektowej jednoznacznie opisującej zakres robót związanych z „przebudową i zmianą sposobu użytkowania pod potrzeby przedszkola część kondygnacji piętra budynku”.

### **Odpowiedź**

Zadanie inwestycyjne Nr 1 tj. „Modernizacja Sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) przy ulicy Mickiewicza w Augustowie” zostało podzielone na etapy od 0 do V. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w rozbiciu na etapy. Etapy objęte zamówieniem zostały szczegółowo rozpisane w dokumentacji przetargowej.

Z realizacji wyłączono etap I tj. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pod potrzeby przedszkola części kondygnacji piętra budynku oraz przebudowę wejścia do budynku na parterze wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb dźwigowy. Prac tych nie należy ujmować w wycenie zadania (kosztorysie ofertowym).

Pozostałe etapy zadania tj. etap 0, II, III, IV i V są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, w którym przedmiar robót służy jedynie pomocniczo, a wszystkie



ZP.271.24.2022

roboty ujęte w dokumentacji projektowej należy ująć w wycenie (kosztorysie ofertowym).

### **Pytanie nr 2**

Załączona dokumentacja dla zadania 1 nie uwzględnia żadnych robót związanych z adaptacją pomieszczeń, ani nie umożliwia jednoznacznego wskazania sposobu i zakresu prac do wykonania, jeżeli jedyne czym dysponuje Zamawiający jest przedmiar, to proszę o wskazanie, że to przedmiar ma stanowić podstawę do wyceny.

Zadanie inwestycyjne Nr 1 tj. „Modernizacja Sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2) przy ulicy Mickiewicza w Augustowie” zostało podzielone na etapy od 0 do V. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w rozbiciu na etapy. Etapy objęte zamówieniem zostały szczegółowo rozpisane w dokumentacji przetargowej.

Z realizacji wyłączono etap I tj. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pod potrzeby przedszkola części kondygnacji piętra budynku oraz przebudowę wejścia do budynku na parterze wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb dźwigowy. Prac tych nie należy ujmować w wycenie zadania (kosztorysie ofertowym).

Pozostałe etapy zadania tj. etap 0, II, III, IV i V są przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, w którym przedmiar robót służy jedynie pomocniczo, a wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej należy ująć w wycenie (kosztorysie ofertowym).

W ofercie nie należy uwzględniać prac na części budynku określonej w etapie I.

### **Pytanie nr 3**

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów dla zadania nr 1 w formacie pdf.

### **Odpowiedź**

Przedmiary dostępne są na BIP. Do wyceny nie należy ujmować zakresu określonego dla etapu I tj. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pod potrzeby przedszkola części kondygnacji piętra budynku oraz przebudowy wejścia do budynku na parterze wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb dźwigowy.

### **Pytanie nr 4**

Przedmiar „Przedmiar Augustów aranżacja segmentu dydaktycznego” wskazuje na roboty związane z rozbiórkami ścian, wykuciem stolarki, wykonaniem nowych ścian, remontem łazienek, czy wyżej wspomniane roboty wiązać się będą ze zmianami w instalacjach w obiekcie, jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

### **Odpowiedź**

Wskazany w pytaniu zakres (tj. etap I) nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Prac tych nie należy uwzględniać w wycenie.

ZP.271.24.2022

**Pytanie nr 5**

Wyżej wspomniany przedmiar wskazuje na wykonanie nadproży nad ściankami przeszklonymi, poszerzeniem otworów drzwiowych, natomiast nie wskazuje na konieczność montażu stolarki, jeżeli w ramach tej części zadania ma być montowana stolarka proszę o podanie jej ilości, wymiarów, parametrów i innych opisów jednoznacznie wskazujących na zamierzenie Inwestora w tym zakresie.

**Odpowiedź**

Wskazany w pytaniu zakres (tj. etap I) nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Prac tych nie należy uwzględniać w wycenie.

**Pytanie nr 6**

Czy w ramach aranżacji wewnątrz segmentu administracyjnego przewiduje się dostawę i montaż jakiegokolwiek wyposażenia, jeżeli tak proszę o podanie ilości oraz parametrów.

**Odpowiedź**

Wskazany w pytaniu zakres (tj. etap I) nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Prac tych nie należy uwzględniać w wycenie.

**Pytanie nr 7**

W wyżej wspomnianym przedmiarze wskazano na konieczność obsadzenia nadproży prefabrykowanych NK12 szt. natomiast przedmiar wskazuje na 1,20 mb nadproży proszę o wskazanie ile nadproży i w jakich miejscach należy obsadzić.

**Odpowiedź**

Wskazany w pytaniu zakres (tj. etap I) nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Prac tych nie należy uwzględniać w wycenie.

**Pytanie nr 8**

Czy w ramach zadania 1 (przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2):

- przewiduje się wykonanie monitoringu- jeżeli tak proszę o wskazanie specyfikacji urządzeń ich lokalizacji, ilości i innych rozwiązań technicznych jednoznacznie precyzujących zamierzenie Inwestora w tym zakresie,
- czy przewiduje się montaż nagłośnienia- jeżeli tak proszę o wskazanie specyfikacji urządzeń ich lokalizacji, ilości i innych rozwiązań technicznych jednoznacznie precyzujących zamierzenie Inwestora w tym zakresie,
- czy przewiduje się montaż tablic wynikowych - jeżeli tak proszę o wskazanie specyfikacji urządzeń ich lokalizacji, ilości i innych rozwiązań technicznych jednoznacznie precyzujących zamierzenie Inwestora w tym zakresie.

**Odpowiedź**

W ramach zadania Nr 1 nie należy wyceniać monitoringu oraz nagłośnienia. W wycenie należy uwzględnić tablice wynikowe zgodnie z informacją poniżej.



ZP.271.24.2022

System wyników:

-Tablica z certyfikatem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2), 3-modułowa, dla 14 dyscyplin halowych. Wyświetlanie nazwy drużyn, punktów, czasu gry, części gry, przerw na żądanie, faule drużynowe... 2x3 zegary wykluczenia do piłki ręcznej wraz z numerem wykluczonego zawodnika. Wyniki wszystkich rozegranych setów (siatkówka, tenis...). Wyświetla wszystkie łacińskie znaki (w tym polskie litery). Możliwość wyświetlania automatycznych treści lub ruchomych treści reklamowych. Widoczność=110m. Tablica dostarczona bez konstrukcji.

-Zestaw (2 sztuki) zegarów 24/14-sekundowych z powtórzeniem wyświetlanego czasu gry z tablicy głównej oraz czerwonym punktem. Produkt można zamontować na wszelkich modelach koszar najazdowych za pomocą specjalnej konstrukcji - lp. 12.5. Widoczność=120m. Produkt posiada certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Level 2) i jest zgodny z najnowszymi wymogami Euroligi. MONTOWANE NA ŚCIANIE.

"LED Strip" - zestaw (2 sztuki) pasków ledowych dwukolorowych (czerwony + żółty), do zamontowania wokół każdej tablicy do koszykówki. Działa zgodnie z regułami FIBA i Euroligi. Zasilanie 2x24V dc od zegarów 24/14s.

-Konstrukcja wsporcza tablicy wyników.

-Konstrukcja wsporcza zegarów 24 sekund

-Wykonanie instalacji zasilająco-sterującej

-Montaż systemu, uruchomienie + szkolenie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta systemu wyników.

## **Pytanie nr 9**

Czy w ramach zadania nr 1 przewiduje się rozbiórkę trybun- jeżeli tak to co ma być wykonane w tym miejscu po ich rozbiórce, PZT nie wskazuje na prowadzenie prac w tym miejscu poza wykonaniem KD.

## **Odpowiedź**

Rozbiórka spowodowana jest budową kan. deszczowej. Teren należy utwardzić kostką bet. pod montaż lekkich ruchomych trybun (trybuny nie są objęte niniejszym postępowaniem).

## **Pytanie nr 10**

Proszę o wskazanie parametrów ścianki wspinaczkowej i drabinek oraz potwierdzenie rodzaju nawierzchni bezpiecznej przewidzianej do wykonania w ramach zadania.

## **Odpowiedź**



ZP.271.24.2022

Ścianka wspinaczkowa. Powierzchnię wspinaczkową z paneli wspinaczkowych na bazie włókna szklanego pokrytych strukturą piaskowo-żywiczną zwiększającą tarcie i naśladowującą powierzchnie skały **MATERIAŁ ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE** – klasa palności B-s2,d0. Systemy asekuracji – nawierzchnia bezpieczna minimalna wys. upadku 1,5m oraz zasięg zgodnie z normą PN-EN 12572-2 lub PN-EN 1176. Chwyty wspinaczkowe nakręcane zgodnie z normą PN-EN 12572-3: 2017. Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy. Nie przewiduje się osprzętu ruchomego.- wysokość: 2,5m nad poziomem terenu,- wysięg przewieszenia: 0m (ścianka pionowa)- szerokość podstawy: 3,0m- powierzchnia: 7,50m<sup>2</sup> (bądź większa - zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń).

Nawierzchnia bezpieczna - żwirowa (1-1,8mm), o grubości 40cm.

### **Pytanie nr 11**

Proszę o wskazanie powierzchni bezpiecznej przewidzianej do wykonania w ramach zadania nr 1, inna powierzchnia wymagana jest dla urządzeń, a inna podana jest na PZT, jaką powierzchnię należy wykonać.

### **Odpowiedź**

Ścianka wspinaczkowa. Powierzchnię wspinaczkową z paneli wspinaczkowych na bazie włókna szklanego pokrytych strukturą piaskowo-żywiczną zwiększającą tarcie i naśladowującą powierzchnie skały **MATERIAŁ ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE** – klasa palności B-s2,d0. Systemy asekuracji – nawierzchnia bezpieczna minimalna wys. upadku 1,5m oraz zasięg zgodnie z normą PN-EN 12572-2 lub PN-EN 1176. Chwyty wspinaczkowe nakręcane zgodnie z normą PN-EN 12572-3: 2017. Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy. Nie przewiduje się osprzętu ruchomego.- wysokość: 2,5m nad poziomem terenu,- wysięg przewieszenia: 0m (ścianka pionowa)- szerokość podstawy: 3,0m- powierzchnia: 7,50m<sup>2</sup> (bądź większa - zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń).

Nawierzchnia bezpieczna - żwirowa (1-1,8mm), o grubości 40cm.

### **Pytanie nr 12**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej zadanie inwestycyjne nie przewiduje ingerencji w konstrukcję obiektu i ma być realizowane na podstawie zgłoszenia.

### **Odpowiedź**

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 1 nie przewiduje ingerencji w główną konstrukcję. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót okaże się to niezbędne, Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona stosownych zmian, zaś prace z nimi związane zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe bądź zamiennie. Nie należy

ZP.271.24.2022

zatem w ofercie zakładać ryzyka związanego z wystąpieniem wspomnianych wyżej okoliczności.

### **Pytanie nr 13**

W przypadku gdy w trakcie wykonywanych robót ingerencja w konstrukcję obiektu okaże się niezbędna kto będzie odpowiadał za sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej i załatwienie wszelkich spraw formalnych?

### **Odpowiedź**

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 1 nie przewiduje ingerencji w główną konstrukcję. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót okaże się to niezbędne, Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona stosownych zmian, zaś prace z nimi związane zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe bądź zamiennie. Nie należy zatem w ofercie zakładać ryzyka związanego z wystąpieniem wspomnianych wyżej okoliczności.

### **Pytanie nr 14**

W związku z zakresem prac obejmującym remont dachu, wymianę części stolarki, wykonanie instalacji odgromowej oraz przewidzianym do wykonania dociepleniu części ścian zewnętrznych z wełny mineralnej czy Wykonawca ma w swojej ofercie przewidzieć malowanie elewacji całego budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 ?

### **Odpowiedź**

Wykonawca ma w swojej ofercie przewidzieć malowanie elewacji całego budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

### **Pytanie nr 15**

Zwracam się z prośbą o podanie informacji na czym mają być oparte murłaty konstrukcji stropodachu, jeżeli na istniejących ścianach to w jakim poziomie? Czy w poziomie istniejących ścian czy po ich częściowej rozbiórce lub podmurowaniu? Czy należy przewidzieć wykonanie wieńców żelbetowych lub innych elementów konstrukcyjnych? Proszę o jednoznaczną informację czy elementy te mają zostać ujęte w wycenie i są przewidziane do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego.

### **Odpowiedź**

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 1 nie przewiduje ingerencji w główną konstrukcję. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót okaże się to niezbędne, Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona stosownych zmian, zaś prace z nimi związane zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe bądź zamiennie. Nie należy zatem w ofercie ujmować kosztów wykonania zakresu z zapytania.



ZP.271.24.2022

**Pytanie nr 16**

Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się żadnych prac związanych ze stropodachem zaplecza oraz klatki schodowej z wyjątkiem docieplenia wełną, a istniejący stropodach nadaje się do wykonania na nim projektowanych elementów więźby dachowej lub proszę o zamieszczenie projektu w zakresie wykonania ewentualnych wzmocnień stropodachu oraz prac wykończeniowych.

**Odpowiedź**

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 1 nie przewiduje ingerencji w główną konstrukcję. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót okaże się to niezbędne, Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona stosownych zmian, zaś prace z nimi związane zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe bądź zamiennie. Nie należy zatem w ofercie ujmować kosztów wykonania zakresu z zapytania.

**Pytanie nr 17**

W związku z zapisem podanym w opisie technicznym – przekrycie dachu RE15 i wskazaniem blachy fałdowej jako elementu przekrycia (jak również konstrukcji dachu) proszę o potwierdzenie, że blacha spełnia wyżej opisane wymagania i nie przewiduje się jej wymiany czy dodatkowego zabezpieczenia p.poż.

**Odpowiedź**

Dokumentacja projektowa dla Zadania Nr 1 nie przewiduje ingerencji w główną konstrukcję. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia robót okaże się to niezbędne, Projektant w ramach nadzoru autorskiego dokona stosownych zmian, zaś prace z nimi związane zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe bądź zamiennie. Nie należy zatem w ofercie ujmować kosztów wykonania zakresu z zapytania.

**Pytanie nr 18**

Czy istniejące w budynku balustrady i pochwyty przeznaczone są do wymiany lub do wykonania jakichkolwiek prac?

**Odpowiedź**

W ofercie należy uwzględnić wymianę balustrad i pochwyków na nowe.

**Pytanie nr 19**

Czy zadanie inwestycyjne obejmuje projektowaną rozbudowę o zewnętrzny szyb dźwigowy oznaczony na PZT jako zadanie budowlane „a” czy rozbudowę o zewnętrzny szyb dźwigowy oznaczony na PZT jako zadanie budowlane „b” czy obie te części zadania? Jeżeli zadanie obejmuje również szyb windy „a” proszę o załączenie stosownej dokumentacji.



ZP.271.24.2022

## **Odpowiedź**

W zakresie opracowania znajduje się rozbudowa o szyb dźwigowy oznaczony „b”. Zaś rozbudowa o szyb windy „a” nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

## **Pytanie nr 20**

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji do prowadzonej procedury przetargowej w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Wnoszę o:

- ponowne przygotowanie szczegółowego opisu zamówienia dla Zadania 2 branży elektrycznej spójnego z opracowaną i załączoną do postępowania dokumentacją techniczną,
- przeanalizowanie załączonych do postępowania dokumentacji projektowych i usunięcie tych elementów dokumentacji, która nie wchodzi w zakres zamówienia w prowadzonym postępowaniu a mogąca wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców przygotowujących oferty,
- potwierdzenia, że nie zachodzi konieczność ułożenia okablowania cctv, syst. wideo domofonowego, radiowęzła, sieci strukturalnej LAN, audio - wideo oraz zasileń elementów technologii kuchni, tj. zakresu prac który został opisany w OPZ dla Zadania 2 jako nie objętego postępowaniem.
- w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia przedłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni roboczych w celu umożliwienia Wykonawcom ponownej analizy dokumentacji przetargowej i dokonania wyceny ofert.

## **Odpowiedź**

Zamawiający załączył do postępowania dokumentację, którą dysponuje. Zakres inwestycji objętej postępowaniem został pomniejszony o elementy wymienione w przedmiarze robót dla etapu II z wyłączeniem robót związanych z boiskiem wielofunkcyjnym, które należy ująć w wycenie. W wycenie nie należy ujmować: robót elewacyjnych na istniejącym budynku, nowego zadaszenia nad istniejącym wejściem, nasadzeń zieleni, dostawy i montażu małej architektury, bieżni, skoczni do skoku w dal, dostawy i montażu wyposażenia sportowego zewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, fotowoltaiki, cctv, systemu wideofonowego, radiowęzła, sieci strukturalnej LAN, dostawy i montażu wyposażenia sportowego, wyposażenia ruchomego, systemu audiovideo, technologii kuchni.

## **Pytanie nr 21**

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 12.08.2022 ze względu na to, iż jest to okres urlopowy, długo czeka się na oferty materiałowe, większość osób jest na urloпах.

## **Odpowiedź**

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.



ZP.271.24.2022

**Pytanie nr 22**

dot. zadania 2

W związku z faktem, że zadanie inwestycyjne nie obejmuje całego zakresu projektowego, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jaki zakres robót przewidzieć w miejscu planowanego boiska, bieżni, skoczni i innych elementów zagospodarowania terenu, które nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

**Odpowiedź**

Budowa boiska wielofunkcyjnego jest objęta zakresem zamówienia. W miejscu planowanych: bieżni, skoczni, i innych elementów zagospodarowania terenu nie należy przewidywać żadnych robót poza uprzątnięciem placu budowy po zakończeniu realizacji.

**Pytanie nr 23**

dot. zadania 2

Zamawiający załączył do postępowania dwa przedmiary robót budowlanych- etap I i etap III, proszę o załączenie przedmiaru etap II, czy w ramach obecnego postępowania roboty zwarte w przedmiarze etap III są objęte postępowaniem?

**Odpowiedź**

W ramach postępowania należy wycenić zakres prac wyszczególniony w przedmiarach robót etap I i etap III, zaś etap II nie jest objęty zakresem postępowania. Należy przy tym pamiętać, iż przedmiary robót służą wyłącznie pomocniczo i dla wskazanego w przedmiarze zakresu tj.. etapu I i etapu III należy wycenić wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej, która dotyczy tych etapów zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.

**Pytanie nr 24**

dot. zadania 2

Zamawiający skorygował przedmiar robót sanitarnych, jednocześnie w OPZ nie wskazał rezygnacji na etapie obecnego postępowania z jakichkolwiek prac sanitarnych proszę o wyjaśnienie jakich robót sanitarnych nie przewiduje się w ramach obecnego postępowania.

**Odpowiedź**

Zakresem postępowania objęte są wszystkie prace sanitarne objęte dokumentacją techniczną.

**Pytanie nr 25**

dot. zadania 2

W związku z zapisem „Wyniki uzupełniających badań podłoża mogą stanowić



ZP.271.24.2022

podstawę do zmiany długości pali.” zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy za opracowanie ewentualnej dokumentacji zamiennej ma odpowiadać Inwestor czy Wykonawca?

### **Odpowiedź**

Za sporządzenie ewentualnej dokumentacji zamiennej odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku, gdy z obliczeń wyniknie mniejszy zakres prac aniżeli przewiduje dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie Zamawiającego (będąca załącznikiem w niniejszym postępowaniu) zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie kosztorysu różnicowego.

### **Pytanie nr 26**

dot. zadania 2

W związku z zapisem „Wyniki dodatkowych badań podłoża należy bezzwłocznie przedstawić Projektantowi palowania do oceny.”, czy czas „oceny” jest określony umownie pomiędzy Inwestorem, a autorem dokumentacji i jak został określony?

### **Odpowiedź**

Czas oceny nie jest określony w umowie z Projektantem. Wyniki zostaną niezwłocznie przekazane Projektantowi do oceny.

### **Pytanie nr 27**

dot. zadania 2

Czy w przypadku gdy, w oparciu o dodatkowe badania podłoża, zajdzie konieczność wykonania projektu zamiennego oraz zmieni się ilość i /lub długość lub inne parametry pali stanowić to będzie podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu realizacji inwestycji? Jeżeli zamawiający nie będzie traktował tego jako roboty dodatkowe zwracamy się z prośbą o wykonanie dodatkowych badań gruntu i interpretacji ich wyników na etapie postępowania lub usunięcie powyższych zapisów.

### **Odpowiedź**

Zmiana ilości i/ lub długości lub innych parametrów pali stanowić będzie roboty dodatkowe / zamienne bądź zaniechane. W kalkulacji ofertowej należy wycenić ilość, długość pali zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wszelkie różnice wynikające z projektu zamiennego ( w przypadku odmiennych warunków gruntowo – wodnych) będą rozliczane w trakcie realizacji prac kosztorysem różnicowym / zamiennym po sporządzeniu stosownego aneksu do umowy.

### **Pytanie nr 28**

dot. zadania 2

Na rysunkach rzutów sufitów nie pokazano żadnych kłap rewizyjnych, zwracam się z

ZP.271.24.2022

prośbą o podanie ilości rewizji dla poszczególnych rodzajów sufitów, w tym sufitów z płyt g-k, płyt g-k perforowanych i innych.

### **Odpowiedź**

Sufity zaprojektowano jako demontowalne zatem możliwe jest zrobienie rewizji w dowolnym miejscu. W sufitach stałych nie przewiduje się rewizji.

### **Pytanie nr 29**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o załączenie badań gruntu dla zadania.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dołącza badania gruntu.

### **Pytanie nr 30**

dot. zadania 2

Projekt (rysunek K1) wskazuje na konieczność dokonania wymiany gruntów „nienośnych” pod posadzkę, do poziomu występowania jakich gruntów grunt należy wymienić? Które grunty i na jakim poziomie Zamawiający ma na myśli wskazując jako „nienośne”, zgodnie z zapisem zawartym w projekcie palowania „W oparciu o wykonane sondowania statyczne założono, że spąg gruntów słabonośnych występuje ok. 5-7 m od terenu istniejącego. Poniżej występują grunty nośne o różnym poziomie nośności: grunty spoiste w stanie twaroplastycznym, grunty niespoiste w stanie średniozagęszczonym. Grunty nośne są zróżnicowane i nie stwierdzono wyraźnego jednego poziomu gruntów o wysokiej nośności. Najgłębsze wykonane sondowanie CPTu2 wykazuje strop gruntów bardzo nośnych (piaski/pospółki o  $q_c > 20$  MPa) na gł. ok. 12 m od terenu istniejącego.”

### **Odpowiedź**

Pod posadzką należy wymienić grunty organiczne i nasypy niekontrolowane.

### **Pytanie nr 31**

dot. zadania 2

W związku z koniecznością wymiany gruntu pod posadzkę na znaczną głębokość zwracam się z prośbą o zamieszczenie projektu zabezpieczenia istniejących budynków na czas prowadzenia wymiany gruntu, w tym istniejącego budynku w pobliżu osi 8-6 pokazanego na rys. K1.

### **Odpowiedź**



ZP.271.24.2022

Przekazana dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla realizacji zadania.

Ewentualne inne opracowania Wykonawca powinien wykonać w ramach planów warsztatowych.

### **Pytanie nr 32**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o informację jak dokładnie mają być sfrezowane narożniki słupów w Sali gimnastycznej, zachowując wymagane otuliny zbrojeń i standard betonu architektonicznego?

### **Odpowiedź**

Ścięcie narożnika pod kątem 45 stopni o długości ok 1cm, lub inny sposób uzgodniony pomiędzy Projektantem, Inspektorem a Wykonawcą na etapie realizacji.

### **Pytanie nr 33**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie projektu konstrukcji wsporczych pod urządzenia typu Rooftop.

### **Odpowiedź**

Projekty konstrukcji wsporczych powinien wykonać Wykonawca w ramach planów warsztatowych po wyborze dostawcy rooftopów.

### **Pytanie nr 34**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o podanie rozwiązania referencyjnego które spełnia wymagania opisane w projekcie dla świetlików dachowych- NRO,  $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  oraz spełniające wymagania akustyczne wskazane w części dot. akustyki.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z PZP Projektant ani Zamawiający nie mogą podawać produktów referencyjnych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dobranie produktu spełniającego projektowane założenia.

### **Pytanie nr 35**

dot. zadania 2

Na przekroju wskazano pokrycie dachu nad salą gimnastyczną wełną mineralną o gr. 30 cm, zwracam się z prośbą o sprecyzowanie wymagań odnośnie zastosowanej wełny, czy



ZP.271.24.2022

wełna ma być układana warstwowo, z jakich warstw o jakich parametrach dla każdej z warstw? Projektowany układ warstw sugeruje konieczność zastosowania wełny skalnej, w tym wełny utwardzonej, przynajmniej na części jej grubości, jakiej?

### **Odpowiedź**

Tak, układ dwuwarstwowy, parametry dobrać na etapie realizacji z producentami wełny.

Proponowany system dwuwarstwowy np. 20 cm wełny o wytrzymałości na ściskanie:

Naprężenie ściskające CS(10)40 kPa, warstwa wierzchnia CS(10)70 kPa

Obciążenie punktowe PL(5)650

i

10 cm wełny wierzchniej warstwy o wytrzymałości na ściskanie

Naprężenie ściskające CS(10)70 kPa, warstwa wierzchnia CS(10)90 kPa

Obciążenie punktowe PL(5)800

### **Pytanie nr 36**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie zestawienia stolarki i opisów dla :

- nieopisanej fasady o wym. 24,00x2,40 m EI 60,
- nieopisanych i nieuwzględnionych okien pomiędzy częścią istniejącą budynku, a dobudowaną sekcją B.

### **Odpowiedź**

W załączeniu uzupełnienie.

### **Pytanie nr 37**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o wskazanie rozwiązania referencyjnego „konsol montażowych elewacji drewnianej L stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze czarnym o grubości blachy 4 mm z przekładką termiczną” oraz wskazanie ilości konsol, czy mają być montowane z jednej strony deski czy z obu?

### **Odpowiedź**



ZP.271.24.2022

Elementy elewacyjne drewniane wraz z elementami montażowymi nie znajdują się w zakresie objętym postępowaniem. Nie należy ujmować elementów tych w kalkulacji ofertowej.

### **Pytanie nr 38**

dot. zadania 2

W związku z wątpliwościami dot. zakresu obecnego etapu inwestycji zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów robót o rozbiórki zewn. które mają być ujęte w wycenie. W tym ewentualne rozbiórki nawierzchni utwardzonych, schodów zewnętrznych i zadaszeń.

### **Odpowiedź**

Rozbiórki skosztyrystować w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych opisanych w przedmiocie zamówienia.

### **Pytanie nr 39**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji jakie roboty należy przewidzieć z głazem upamiętniającym oraz masztami flagowymi.

### **Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić przeniesienie głazu w nową lokalizację, wskazaną na PZT oraz usunięcie starych i montaż nowych masztów.

### **Pytanie nr 40**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o wskazanie czy dla projektowanej pochylni należy wykonać balustradę oraz ewentualne załączenie jej projektu i podanie jej długości oraz sposobu wykonania, czy balustrada ma być wykonana jednostronnie czy obustronnie.

### **Odpowiedź**

Nie projektuje się balustrady.

### **Pytanie nr 41**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o wskazanie zakresu robót na istniejącej sali gimnastycznej, czy roboty te wchodziły w skład zadania, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty przewidziane w zadaniu dla tej sali.





ZP.271.24.2022

## **Odpowiedź**

W samej Sali przewiduje się jedynie zamurowanie otworów okiennych i cyklinowanie posadzki (poz. 3.5.10 i 3.5.11), pozostałe roboty dotyczą zaplecza Sali i również są ujęte w dokumentacji i przedmiarach.

## **Pytanie nr 41**

dot. zadania 2

21. Zwracam się z prośbą o wskazanie sposobu montażu lameli drewnianych w ustroju akustycznym US01.

## **Odpowiedź**

Montaż za pomocą tzw. systemu Sarking to jest mocowanie mechaniczne za pomocą kotew stalowych przechodzących przez warstwę wełny mineralnej, lub inny sposób uzgodniony przez Wykonawcę, Inspektora i Projektanta na etapie realizacji.

## **Pytanie nr 43**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie ustrojów akustycznych UP02, UP01.

## **Odpowiedź**

Ustroje są ujęte w przedmiarach. poz 2.1.9 i 2.1.10.

## **Pytanie nr 44**

dot. zadania 2. Zwracam się z pytaniem odnośnie parametrów technicznych jakimi powinna charakteryzować się podłoga sportowa w Sali sportowej. Ze względu na kilkumiesięczne terminy oczekiwania na tego typu rozwiązania zwracam się z prośbą o umożliwienie zmiany podłogi sportowej z klonu północnoamerykańskiego na inne rozwiązania systemowe np. w postaci wykładzin sportowych.

## **Odpowiedź**

Należy zastosować systemową podłogę sportową na legarach. Dopuszcza się zmianę gatunku drewna lub zastosowanie systemowej podłogi drewnianej warstwowej po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiającego i po zatwierdzeniu kosztorysu różnicowego na etapie realizacji kontraktu.

## **Pytanie nr 45**



ZP.271.24.2022

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie ilości pasów ostrzegawczych- wg przedmiaru 9,82 m<sup>2</sup> i 17,89 m<sup>2</sup> , wg oznaczeń na rzutach będzie to ponad 100 m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź**

Elementy ostrzegawcze / ścieżki prowadzące wykonać wg. rzutów.

Zamawiający zmienia materiał pasów ostrzegawczych ze stali nierdzewnej na czarne guzy poliuretanowe.

### **Pytanie nr 46**

dot. zadania 2

Czy w ramach etapu należy przewidzieć dostawę i montaż luster w łazienkach, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

### **Odpowiedź**

W wycenie należy uwzględnić lustra wklejane w każdej łazience na ścianie z umywalką (na całej szerokości ściany na wysokości 10 cm od umywalki do 1,8m). W łazienkach dla osób z niepełnosprawnością należy wykonać lustra uchylne.

### **Pytanie nr 47**

dot. zadania 2

Czy objęty niniejszym zamówieniem etap inwestycji obejmuje również dostawę i montaż trybuny pokazanej na rysunku A.14 wraz ze ściankami bocznymi i balustradami? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jeżeli trybuna nie jest objęta niniejszym etapem jak należy wykończyć posadzkę w tym miejscu?

### **Odpowiedź**

Zakres postępowania nie obejmuje dostawy i montażu trybuny i ścianek bocznych. Posadzkę wykończyć żywicą, analogicznie jak pozostałe fragmenty posadzki na antresoli.

### **Pytanie nr 48**

dot. zadania 2

Przedmiar robót w poz. 2.2.17 wskazuje balustradę wyłącznie na jednej klatce schodowej oraz na trybunach, zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o balustrady na drugiej klatce schodowej w sekcji B/C budynku.

### **Odpowiedź**

Druga klatka ujęta jest w wierszu Trybuna 8,16 mb balustrady.

### **Pytanie nr 49**



ZP.271.24.2022

dot. zadania 2

Czy zadanie inwestycyjne obejmuje dostawę i montaż wycieraczek, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

### **Odpowiedź**

Zadanie inwestycyjne obejmuje dostawę i montaż jednej wycieraczki, którą należy ująć w wycenie.

### **Pytanie nr 50**

dot. zadania 2. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy uzyskana jest wstępna akceptacja UDT na zanizoną strefę nadszybia windy?

### **Odpowiedź**

Nie, należy dobrać urządzenie mieszczące się w nadszybiu.

### **Pytanie nr 51**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w sekcji A budynku przewiduje się jakiegokolwiek prace związane z istniejącymi balustradami?

### **Odpowiedź**

Tak, w klatce, w której będzie budowana winda, należy wykonać demontaż istniejących balustrad.

### **Pytanie nr 52**

dot. zadania 2. Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie zakresu prac przewidzianych dla pomieszczeń w sekcji A budynku:

- czy dla pomieszczenia 0.53 przewiduje się skucie i odtworzenie posadzki, roboty wykończeniowe ścian i sufitów?
- czy dla pomieszczenia 0.52- przewiduje się skucie istniejących posadzek, okładzin posadzek, roboty wykończeniowe ścian i sufitów?
- czy dla pomieszczenia 0.54 i 0.55 przewiduje się skucie okładzin posadzkowych, poszerzenie otworów drzwiowych, wymianę stolarki (dla pom. 0.55) i prace wykończeniowe ścian i sufitów,
- proszę o sprecyzowanie zakresu prac jakie wykonawca ma przewidzieć w pomieszczeniu 0.59,
- proszę o potwierdzenie, że nie uwzględnione w zestawieniu stolarki i nieopisane żadnym symbolem istniejące drzwi pokazane na rzucie A.4 nie przewidziane się do wymiany,
- proszę o sprecyzowanie zakresu prac przewidzianych do wykonania w pomieszczeniu 0.39.

ZP.271.24.2022

### **Odpowiedź**

W pom. 0,52 0,53 0,54 0,55 nie przewiduje się żadnych prac.

W pom 0,59 węzeł cieplny przewiduje się nową posadzkę betonową, prace remontowe ścian i sufitów.

Nieopisane drzwi nie są przewidziane do wymiany.

### **Pytanie nr 53**

dot. zadania 2. Czy w ramach zadania przewiduje się rozbiórkę starych schodów i zadaszenia w miejsce których mają w kolejnym etapie powstać nowe zadaszenia.

### **Odpowiedź**

Nie przewiduje się rozbiórki starych schodów i zadaszenia.

### **Pytanie nr 54**

dot. zadania 2

W związku z rezygnacją przez Zamawiającego na tym etapie realizacji, z części prac instalacyjnych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy w związku z rezygnacją z oświetlenia zewnętrznego, fotowoltaniki, cctv, systemu wideofonowego, radiowęzła, sieci LAN i innych instalacji przewiduje się rezygnację z całości instalacji, czy przewiduje się jej częściowe wykonania np. przygotowanie okablowania, rozdzielni etc. Jeżeli jakikolwiek zakres tych instalacji ma być wykonany w tym etapie inwestycji zwracam się z prośbą o jednoznaczne wskazanie zakresu prac jaki Wykonawca ma przewidzieć w ofercie, jak zakończyć ewentualne okablowanie i co dostarczyć w ramach inwestycji.

### **Odpowiedź**

Nie przewiduje się prac w tym zakresie w I etapie w Sali gimnastycznej za wyjątkiem okablowania do nagłośnienia, które należy ująć w wycenie (okablowanie należy zakończyć puszkami podtynkowymi z maskownicami).

### **Pytanie nr 55**

dot. zadania 2

Zgodnie ze wzorem umowy: „Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektów oświatowych w roku szkolnym, w przypadku zajścia konieczności wyłączenia obiektu lub części obiektu z użytkowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego obszar prowadzenia robót należy szczelnie wygrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, konstrukcyjno-rozbiórkowych i konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa, roboty należy prowadzić w bezpośrednim uzgodnieniu z użytkownikiem szkoły i Inspektorem Nadzoru, w taki sposób aby uniemożliwić pojawienie się w szkole osób

ZP.271.24.2022

postronnych.” Proszę o sprecyzowanie czy dotyczy to wyłącznie istniejących obiektów czy również terenu w którym ma być realizowana projektowana rozbudowa? Zwracamy się z pytaniem czy poziom 0 sekcji A od klatki schodowej w kierunku rozbudowy zostanie wyłączony z użytkowania na czas trwania umowy?

### **Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, na którym prowadzi prace tak, aby dzieci uczęszczające do szkoły nie mogły dostać się na teren, na którym w danym momencie prowadzone są roboty, w szczególności wykopy czy praca dźwigiem.

### **Pytanie nr 56**

dot. zadania 2

W związku z rezygnacją przez Zamawiającego z części wyposażenia i instalacji zwracam się prośbą o usunięcie lub modyfikację zapisu wzoru umowy w zakresie obowiązku wykonawcy do przygotowania zadania do eksploatacji.

### **Odpowiedź**

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź użytkowanie w części.

### **Pytanie nr 56**

Zamawiający we wzorze umowy wskazuje na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę zaświadczeń właściwych instytucji i organów- w jakim zakresie i jakich organów zaświadczenia ma przedstawić Wykonawca?

### **Odpowiedź**

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie bądź użytkowania w części m.in. uzgodnienie z UDT, strażakiem, SANEPID.

### **Pytanie nr 57**

dot. zadania 2

W związku z zapisem wzoru umowy, który narzuca na Wykonawcę spełnienie wymagań art. 6 ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:

- jakie rozwiązania projektowe przewidziano w zakresie art. 6 ust. 1, 3, Wykonawca ma realizować roboty budowlane w oparciu o przedmiot umowy, powyższa ustawa nie definiuje zakresu umowy Wykonawcy,
- w jaki sposób rozwiązania projektowe spełniają wymagania art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czy powyższe rozwiązania objęte są przedmiotem zamówienia, jakie konkretne wymagania lub rozwiązania ma wykonać w ramach zadania Wykonawca.

ZP.271.24.2022

### **Odpowiedź**

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową.

### **Pytanie nr 58**

dot. zadania 2

Zamawiający na etapie obecnego postępowania zrezygnował z części wyposażenia, brak którego, skutkować może faktem, że Wykonawca nie będzie w stanie spełnić wymogów opisanych powyżej (art. 6 ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zwracam się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu ze wzoru umowy jako sprzecznego z OPZ lub o zmianę OPZ i uzupełnienie przedmiarów o wyposażenie jakie w ramach zadania ma dostarczyć Wykonawca.

### **Odpowiedź**

Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją przetargową.

Wg. projektanta zakres I etapu jest wystarczający dla spełnienia wymogów dot. dostępności.

### **Pytanie nr 59**

dot. zadania 2

W OPZ Zamawiający wskazuje na zakres zadania obejmujący kompleksowe zagospodarowanie terenu tj. drogi, parkingi, zieleń, boiska, bieżnie, itd. Przy czym wskazuje, że postępowanie nie obejmuje m.in. nasadzeń zieleni. Czy w ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszym postępowaniem należy wykonać trawniki przewidziane w dokumentacji projektowej? W jakiej ilości?

### **Odpowiedź**

Zagospodarowanie należy wykonać tylko w zakresie etapu I.

### **Pytanie nr 60**

dot. zadania 2

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego:

- w branży drogowej wskazano na wykonanie placów i ciągów pieszych z kostki betonowej szarej bez fazy, natomiast w opisie architektonicznym wskazano „na nawierzchniach pieszych wykonać posadzki z płyt betonowych dekoracyjnych” – jak mają być wykonane ciągi piesze,
- w opisie architektury wskazano – plac wejściowy płyty 60x40x4,5 cm np. Polbruk Lamell Bazaltowy, w projekcie drogowym brak jakiegokolwiek zapisu odnośnie takiego





ZP.271.24.2022

rodzaju nawierzchni, jeżeli nawierzchnia z proponowanych płyt ma być wykonana to gdzie i w jakiej ilości,

- w opisie architektury wskazano istniejący chodnik- chodnikowe płyty 35x35x5 cm – proszę o informację czy istniejące chodniki przewidziane są do rozbiórki i odtworzenia,
- w opisie architektury wskazano- atrium płyty tarasowe beton 30x30x4 – płyty o szlachetnej szczerkowanej lub groszkowanej fakturze, w projekcie drogowym nie ma podanych w ogóle tego typu rozwiązań, jeżeli mają być zastosowane to gdzie i w jakiej ilości,
- w projekcie drogowym wskazano wykonanie 430 m<sup>2</sup> w postaci płyt chodnikowych 100x75x8 cm- proszę o potwierdzenie wymiarów płyt i miejsca ich wykonania.

### **Odpowiedź**

Nawierzchnie należy wykonać wg. rysunków architektury, ilości i rodzaje wg. przedmiaru. Dział 4.2.

Istniejący chodnik należy rozebrać i ułożyć ponownie z płyt chodnikowych 35x35x5cm.

Antrium płyty tarasowe wykonać wg rys. architektury i przedmiaru robót.

Plac przed wejściem głównym - dopuszcza się zmniejszenie wymiaru płyt, jak wskazano na rys architektury np. 60x40.

### **Pytanie nr 61**

dot. zadania 2

Czy zadanie inwestycyjne obejmuje budowę boiska, jeżeli tak to co z wyposażeniem boiska, które przynajmniej częściowo powinno być dostarczone przed wykonaniem nawierzchni?

### **Odpowiedź**

Boisko należy wykonać wraz z niezbędnym wyposażeniem ujętym w przedmiarze etap III.

### **Pytanie nr 62**

dot. zadania 2

Czy zadanie inwestycyjne obejmuje dostawę i montaż piłkochwyłów?

### **Odpowiedź**

Tak, piłkochwyły zostały ujęte w przedmiarze w dziale ogrodzenia.

### **Pytanie nr 63**

W związku z zapisem wzoru umowy dla zadania 1

„Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektów oświatowych w roku szkolnym, w przypadku zajścia konieczności wyłączenia obiektu lub części obiektu z użytkowania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego obszar prowadzenia robót należy szczelnie wygrodzić oraz zabezpieczyć



ZP.271.24.2022

przed dostępem osób niepowołanych. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, konstrukcyjno-rozbiórkowych i konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa, roboty należy prowadzić w bezpośrednim uzgodnieniu z użytkownikiem szkoły i Inspektorem Nadzoru, w taki sposób aby uniemożliwić pojawienie się w szkole osób postronnych.” Zwracam się z pytaniem czy sala gimnastyczna na której przewiduje się prowadzenie robót będzie wyłączona z użytkowania przez cały okres obowiązywania umowy?

## **Odpowiedź**

Nie jest konieczne wyłączenie Sali z użytkowania przez cały okres umowy.

**D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**BURMISTRZ  
Miasta Augustowa  
Mirośław Karolczuk**

.....  
(Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona)