



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk

tel. 504-373-688

tel. 501-243-736

e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT **km 0+000,00 – km 0+217,10**

*Opracowanie
branżowe:*

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

Przebudowa ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej wraz z remontem nawierzchni jezdni

Inwestor:

**Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa	

Gdańsk, kwiecień 2022 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

PRZEDMIAR ROBÓT - km 0+000,00 - 0+217,10

Przebudowa ul. Stefana Lewińskiego w Robakowie polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Kwiatowej wraz z remontem nawierzchni jezdni

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka	
				Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim		km	0,22
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
		Nawierzchnie			
2		Rozbiórka utwardzonych wlotów ulic z nawierzchni mineralno - bitumicznej		m ²	52,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	422,10	m ³	603,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	180,90		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni		m ³	60,00
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego:			
5		Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 15 cm, które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości istniejącego kruszywa, należy wbudować nową warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia jezdni kostką betonową)		m ²	1234,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
6		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni		m ²	1702,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5			
7		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja utwardzenia jezdni kostką betonową)		m ²	1234,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5			
8		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)		m ²	333,00
9		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)		m ²	135,00
10		Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu)		m ²	167,00
11		Regulacja zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 15 cm (konstrukcja regulacji zjazdów gruntowych)		m ²	61,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej			
12		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja utwardzenia jezdni kostką betonową)	m ²	1234,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
13		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	333,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
14		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)	m ²	135,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe			
15		Oznakowanie pionowe		kpl.	1,00
	D-07.06.01	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych			
16		Wygradzenie dla pieszych U-11a		m	19,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem:			
17		na łuku 0 – 10m	6,00	m	200,00
		na łuku 10 - 40m	6,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	188,00		
	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25 na ławie betonowej z oporem:			
18		na łuku 0 – 10m	19,00	m	270,00
		na łuku 10 - 40m	17,00		
		na prostej (opornik betonowy 15x30cm)	234,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25 na ławie betonowej z oporem			
19		łuk 0 < R <=10	21,00	m	263,00
		łuk 10 < R <=20	0,00		
		na prostej	242,00		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
20		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników		m	440,00

	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.		
21		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	kpl.	1,00
22		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	kpl.	1,00