

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przebudowa układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Przewidywany zakres prac polegający na przebudowie układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

1. Uporządkowanie parkowania na terenie Kampusu poprzez rozwiązania geometryczne w zakresie kształtowania przestrzeni dróg i parkingów oraz organizację ruchu docelowego (projekt organizacji ruchu docelowego objęty odrębnym opracowaniem projektowym),
2. Poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnienie komfortu pieszym poruszającym się po terenie Kampusu poprzez rozwiązania geometryczne w zakresie kształtowania chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz organizację ruchu docelowego (projekt organizacji ruchu docelowego objęty odrębnym opracowaniem projektowym),
3. Remont nawierzchni dróg, chodników i placów utwardzonych,
4. Remont zjazdów: z ul. Koszarowej oraz z ul. Sołtysowickiej,
5. Uporządkowanie zieleni: rekultywacja zieleńców istniejących, nowe nasadzenia niskie, średniowysokie oraz wysokie, ewentualna wycinka istniejących drzew i nasadzeń (projekt zieleni objęty odrębnym opracowaniem projektowym),
6. Opaski żwirowe wokół budynków nr 1 i 28,
7. Likwidację istniejącego ogrodzenia stalowego od strony zjazdu z ul. Sołtysowickiej, wprowadzenie nowej bramy wjazdowej z videodomofonem (projekt elektryki objęty odrębnym opracowaniem projektowym),
8. Projekt oświetlenia drogowego i monitoringu oraz skrzynek elektrycznych przy parkingach umożliwiających podłączenie się do prądu (projekt oświetlenia, monitoringu i elektryki objęty odrębnym opracowaniem projektowym),
9. Elementy małej architektury: wiaty rowerowe, wiaty na kontenery na odpady, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, ławki oraz donice z zielenią,
10. Projekt odwodnienia – przebudowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci w miejscu istniejących przyłączy. Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej – bez zmian. Przyłącza bez zmian.
11. Regulacja wykonanych w poprzednim etapie studni D20 i D21 oraz wpustów Wp39, Wp40, Wp41, Wp42, Wp43 do projektowanych rzędnych terenu.

UWAGA:

Zamówienie nie obejmuje:

1. Wykonania montażu szlabanów ze sterowaniem automatycznym.
2. Wykonania zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Wp40-D20-D21-Wp43, D21-Wp42, odcinek do Wp41 i Wp39, studni D20 i D21 oraz wpustów Wp39, Wp40, Wp41, Wp42, Wp43.

STARSZY SPECJALISTA
DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH


mgr inż. Bogdan Wróblewski