

INWESTOR: Gmina Skrwilno  
87-510 Skrwilno  
Ul. Rypińska

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie.  
ETAP II - Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie.*

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1.	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,220
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. - PRZEMIESZCZANIE MAS ZIEMNYCH NA ODL. DO 1KM	m3	3595x0,2 = 719,0 m3
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	828,0+2016,0+751,0 = 3595,0 m2
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 15 cm	m2	828,0+2016,0+751,0 = 3595,0 m2
4.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 10 cm	m2	828,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-
5.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 cm koło czerwony	m2	751,00
5.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT AŻUROWYCH 60x40cm O GRUB. 10 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 cm	m2	2016,00
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
6	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
6.1		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	240,00
7	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-
7.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30 CM	mb	541,00

Data opracowania: CZERWIEC 2022r.

.....