


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PODEJŚCIA DLA NIEPRŁNOSPRAWNYCH

słupki i poręcze obustronne
z rur stalowych \varnothing 50 mm



kostka brukowa	6,0cm
podsypka cementowo - wapienna	4,0cm
podbudowa z garnocementu o wytrzymałości 2,5 MPa wg PN-S-96012	10,0cm
warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie o WP>30%	10,0cm

PRO-INSTAL Monika Warchał 22-100 Chełm, ul. Bolesława Wirskiego 20/31

	Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	29.04.2022	podpis
Projektant	bud. Bogdan Mazurkiewicz	architektoniczno- konstr. - budowlana	2737/61		
INWESTOR: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Chełm 22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 123					Rysunek nr A-10
NAZWA OBIEKTU I ADRES BUDOWY: Budowa budynku Kancelarii Leśnictwa Pawłów 22-170 Rejowiec Fabryczny, msc. Pawłów dz. nr 1402 obr. 060308_2.0009 Pawłów					SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU: podejście dla niepełnosprawnych - profil podłużny					