

Kosztorys ofertowy uproszczony						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe liniowych robotach w terenie równinnym	km	0,06		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
<b>CHODNIK</b>						
<b>10</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
10 d.29	KNNR 6 0806-08	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z przygotowaniem do powtórnego wbudowania z wywiezieniem gruzu z ławy poza teren budowy	m	124,00		
10 d.30	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt ażurowych wraz z wywiezieniem materiału w miejsce wskazane przez inwestora	m2	90,75		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
<b>11</b>	<b>45233140-2</b>	<b>Krawężniki CPV 45233140-2</b>				
11 d.31	KNNR 6 0401-01	Ustawienie krawężników uzyskanych z rozbiórki bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	124,00		
11 d.32	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	9,61		
Razem dział: Krawężniki						
<b>12</b>	<b>45233140-2</b>	<b>Nawierzchnie CPV 45233140-2</b>				
11 d.33	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane na powierzchni jezdni z wywozem urobku poza teren budowy	m2	90,75		
11 d.34	KNNR 6 0106-05	Warstwa odcinająca z piasku średniego gr. 10 cm	m2	90,75		
11 d.35	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	90,75		
Razem dział: Nawierzchnie						
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						