

## Przedmiar robót

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 129038N w miejscowości Upałty Male

branża: <b>opracowanie wielobranżowe</b>				
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D.00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	—	—
*	D.00.00.00	<b>Wymagania ogólne</b>		
1		Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1,00
2		Wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00
*	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
*	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych z pomiarem powykonawczym</b>		
3		Zakres objęty inwestycją	km	0,483
*	D.01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>		
4		Zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm z wywiezieniem	m <sup>2</sup>	1 449,00
*	D.01.02.04	<b>Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją</b>		
5		Rozbiórka nawierzchni z kruszywa naturalnego o łącznej średniej grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	50,00
6		Rozbiórka kostki betonowej z podbudową wraz z obramowaniem	m <sup>2</sup>	105,00
7		Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	10,00
8		Rozbiórka elementów betonowych	m <sup>3</sup>	0,80
9		Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego o śr. grubości 15 cm wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	110,00
10		Rozbiórka ogrodzenia z siatki	mb	60,00
*	D.01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>		
11		Ścinanie i karczowanie krzaków	m <sup>2</sup>	15,00
12		Usunięcie drzewa wraz z karpiną	szt.	6,00
13		Usunięcie niezinwentaryzowanych karpin drogowych	szt.	2,00
*	D.01.03.04	<b>Regulacja armatury, urządzeń</b>		
14		Regulacja armatury wodociągowej	szt.	6,00
*	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—
*	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów</b>		
15		Wykonanie wykopów	m <sup>3</sup>	285,00
*	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>		
16		Wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	140,00
*	D.03.02.01	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>	—	—
	D-03.02.01	<b>Kanalizacja deszczowa</b>		
17		Remont studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wymiana wpustu żeliwnego wraz z obrukowaniem wlotu z kostki kamiennej 9/11 na betonie	kpl	2,00
*	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
*	D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
18		Mieszanka niezwiązana C50/30 o śr. gr. 24 cm - jezdnia, zjazdu	m <sup>2</sup>	120,00
19		Mieszanka niezwiązana C50/30 o śr. gr. 15 cm - chodnik, opaska	m <sup>2</sup>	850,00
*	D.04.05.01	<b>Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym</b>		
20		Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr. 15 cm ulepszone podłoże	m <sup>2</sup>	850,00
21		Mieszanka związana cementem C1,5/2 gr. 20 cm ulepszone podłoże	m <sup>2</sup>	120,00
*	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
*	D.05.03.05A	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca</b>		
22		Warstwa wiążąca z AC11W / AC 16W o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	12,00
*	D.05.03.05B	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>		
23		Warstwa ścieralna z AC11S o gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	10,00
*	D-05.03.23a	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</b>		
24		Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm - jezdnia, zjazdu	m <sup>2</sup>	110,00
25		Ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce grysowej gr. 3cm	m <sup>2</sup>	850,00
*	D.06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
*	D.06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>		
26		Umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m <sup>2</sup>	976,00
27		Ściek drogowy i ściek skarpowy z umocnieniem wylotu do rowu	mb	15,00
*	D.06.03.01	<b>Pobocza</b>		
28		Wykonanie poboczy kruszywem łamanym C50/30 o gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	10,00

*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
29		Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m <sup>2</sup>	28,00
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
30		Ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	10,00
31		Przestawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	5,00
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
32		Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm i wysokich 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	440,00
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe		
33		Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	mb	555,00