

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:

„Remonty odwodnienia na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego oraz przepustu na drodze nr 3238D w Krosnowicach”

CZĘŚĆ III

„REMONT ODWODNIENIA NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO NR 3 W NOWEJ RUDZIE”

A. Kosztorys ofertowy remont odwodnienia Jugów Pniaki						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	BCD-I D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm F=0,6*6,5	m ²	3,900		
2	BCD-I D-01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m ³	0,600		
		RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe				
2		Odwodnienie liniowe				
3	BCD-I D-02.01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=0,4*6,5*0,6	m ³	1,560		
4	BCD-I D-03.02.01.41.01	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,000		
5	BCD-I D-03.02.01.23.01	Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 15 cm dł. 6,5	m	6,500		
6	BCD-I D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm F=0,6*6,5	m ²	3,900		
7	BCD-I D-05.03.01.22.02	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wysokość kostki 10 cm (lejek przy studzience)	m ²	2,500		
8	BCD-I D-05.02.01.12.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3,900		
		RAZEM 2 Odwodnienie liniowe				
RAZEM NETTO [Zł]						
PODATEK VAT 23% [Zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]						

B. Kosztorys ofertowy - Jugów remont muru mostka 3356D km 14+410						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	BCP 451.02.02.10.25	Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowej	m ³	0,720		
		RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe				
2		MUR MOSTKA				
2	KNR-W 2-02 0102-02	Ściany z kamienia twardego	m ³	0,720		
		RAZEM 2 MUR MOSTKA				
RAZEM NETTO [zł]						
podatek VAT 23% [zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]						

C. Kosztorys ofertowy remont odwodnienia Jugów, ul. Główna 53, 3356D km 13+370							
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Rozbiórka					
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000			
2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	4,000			
3	BCD-I D- 01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 9 cm F=9,5*1,2	m ²	11,400			
4	BCD-I D- 01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 30 cm F=9,5*1,2	m ²	11,400			
5	BCD-I D- 06.04.01.21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm L=50	m	50,000			
6	BCD-I D- 01.02.09.11.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m ³	4,500			
		RAZEM 1 Rozbiórka					
2		Odwodnienie					
7	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy	m	45,000			
8	KNR 2-31 0608-07 0608-08	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 8 rzędy	m	9,500			
9	KNR 2-31 0701-03	Montaż barier ochronnych U 12a rozstaw słupków co 2m	m	4,000			
		RAZEM 2 Odwodnienie					
RAZEM NETTO [zł]							
podatek VAT 23% [zł]							
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]							

D. Kosztorys ofertowy - Jugów, ul. Główna 100 regulacja zjazdu 3356D km 12+595						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	BCD-I D-01.02.04.29.01	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6,500		
3	BCD-I D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	6,500		
4	BCD-I D-04.02.01.41.01	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m ²	6,500		
5	BCD-I D-08.02.02.12.03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej odzyskanej z rozbiórki o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	6,500		
RAZEM NETTO [zł]						
podatek VAT 23% [zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [zł]						

E. Kosztorys ofertowy Jugów, ul. Główna 117, 3356D km 12+370						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt.	1,000		
2	BCD-I D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m ²	17,500		
3	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy L=65	m	65,000		
4	BCD-I D-06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	0,900		
RAZEM NETTO [Zł]						
podatek VAT 23% [Zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

F. Kosztorys ofertowy Jugów, ul. Główna 140, 3356D km 11+980						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	5,000		
3	BCD-I D-01.02.04.22.01	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 4 cm	m ²	3,000		
4	BCD-I D-01.02.04.25.03	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	24,000		
5	BCD-I D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	24,000		
6	BCD-I D-04.02.01.41.01	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m ²	24,000		
7	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej odzyskanej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 6 rzędy L=70	m	70,000		
8	BCD-I D-05.03.01.11.02	Podniesienie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej do poziomu ścieku na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wysokość kostki 12 cm	m ²	3,000		
9	BCD-I D-05.03.17.13.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno - grubość warstwy 5 cm	m ²	3,000		
10	BCD-I D-06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	0,600		
RAZEM NETTO [Zł]						
podatek VAT 23% [Zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [Zł]						

G. Kosztorys ofertowy - Jugów, ul. Główna 144 remont odwodnienia 3356D km 11+950						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	Szt.	1,000		
2	BCD-I D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m ²	21,000		
3	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy L=70	m	70,000		
4	BCD-I D-06.03.02.11.02	Uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	1,100		
RAZEM NETTO [Zł]						
podatek VAT 23% [Zł]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [Zł]						

H. Kosztorys ofertowy Jugów, ul. Główna (rondo), 3356D km 11+970						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2	BCD-I D-01.02.04.25.03	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	36,000		
3	BCD-I D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2	21,000		
4	BCD-I D-04.04.02.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	21,000		
5	BCD-I D-04.02.01.41.01	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 3 cm	m2	21,000		
6	KNR 2-31 0608-03 0608-04	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5 rzędy L=70	m	70,000		
7	BCD-I D-05.03.01.11.02	Podniesienie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej do poziomu ścieku na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, wysokość kostki 12 cm	m2	15,000		
RAZEM NETTO [ZŁ]						
PODATEK VAT 23% [ZŁ]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [ZŁ]						

PODSUMOWANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto [zł]	Podatek VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Kosztorys ofertowy remont odwodnienia Jugów Pniaki			
2.	Kosztorys ofertowy - Jugów remont muru mostka 3356D km 14+410			
3.	Kosztorys ofertowy remont odwodnienia Jugów, ul. Główna 53, 3356D km 13+370			
4.	Kosztorys ofertowy - Jugów, ul. Główna 100 regulacja zjazdu 3356D km 12+595			
5.	Kosztorys ofertowy Jugów, ul. Główna 117, 3356D km 12+370			
6.	Kosztorys ofertowy Jugów, ul. Główna 140, 3356D km 11+980			
7.	Kosztorys ofertowy - Jugów, ul. Główna 144 remont odwodnienia 3356D km 11+950			
8.	Kosztorys ofertowy Jugów, ul. Główna (rondo), 3356D km 11+970			
RAZEM				

Miejscowość, dnia r.

.....
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*